



Urząd Miasta - Gminy Stryków

ul. Kościuszki 27

95-010 Stryków

tel. (0 42) 719-80-02, 719-83-91 fax (0 42) 710-81-93

Stryków, dn. 1 września 2006r.

IB.2226/288/2006

W związku z wystąpieniem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące SIWZ na „Termomodernizację budynku komunalnego w Koźlu” przekazujemy następujące informacje :

1. Jakiego koloru należy zastosować tynki mineralne na docieplanych ścianach?

Odp. 1: Należy zastosować tynki z tzw. I grupy kolorystycznej.

2. Czy zamawiający przewiduje zastosowanie listew narożnikowych oraz tzw. listwy startowej?

Jeśli tak to w jakiej ilości.

Odp. 2 : Tak . Listwy startowe – 40,65 mb, listwy narożnikowe – 48.48 mb

3. Proszę o określenie gdzie winna być ułożona wełna mineralna, oraz jej gramaturę i grubość warstwy.

Odp. 3 : Wełna mineralna o grubości 150 mm i gramaturze „60” ułożona zostanie na stropie wyższej części budynku.

4. Proszę o wyjaśnienie czy należy przewidzieć w kalkulacji rury spustowe Ø 120, czy też rury

spustowe Ø 150 takie jak są zamontowane w chwili obecnej.

Odp. 4 : Ø 120 zgodnie ze średnicą spustu rynien.

5. Czy zamawiający przewiduje wykonanie tynków na przemurowanych kominach, oraz obróbkę ościeży okiennych, jeżeli tak to proszę o określenie warunków technicznych wykonania robót.

Odp. 5 : Nie przewiduje się wykonania tynków na przemurowywanych kominach, należy jedynie wykonać obróbki wokół kominów, nie przewiduje się również wykonania obróbek ościeży okiennych wewnątrz budynku.

6. Proszę o określenie czego dotyczy izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych o

grubości 20cm . Jeśli jest to izolacja stropodachu proszę o podanie warunków technicznych wykonywanych robót oraz ilości i jakości materiałów, które winny być do tych robót zastosowane jak też zakresu robót towarzyszących i przygotowawczych.

Odp. 6 : Izolacja cieplna o grubości 20 cm z tzw. styropapy (jeno bądź dwuwarstwowa) stanowi izolację stropodachu. W zakres robót przygotowawczych nie wchodzi usunięcie obecnego pokrycia połaci dachowej, styropapa zostanie zamontowana na istniejące pokrycie dachowe. W poczet robót towarzyszących należy zaliczyć podwyższenie ogniomurów o dwie warstwy cegieł pełnych tj. o około 20 cm oraz zakończenie krawędzi dachu o łącznej długości 18 mb tzw. izoklinami i ich

wykończeniem w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowej do istniejących rynien.

7. Proszę o określenie czy przewidziane w kosztorysie okno ma mieć wymiar 1,4*2,98 czy też jak to jest obecnie 2,98 *1,4.

Odp. 7 : Wysokość i szerokość okna wymienionego w pozycji 16 zostały omyłkowo zamienione, prawidłowym wymiarem jest 2,98 *1,4.

8. Jednocześnie informujemy że w trakcie robót konieczne będzie zdemontowanie instalacji odgromowej , montaż obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych pod oknami oraz wymiana istniejącego parapetu zewnętrznego w nowozamontowanym oknie od strony ulicy, w w/w roboty nie zostały ujęte w kosztorysie inwestorskim.

Odp. 8 : Zdemontowanie istniejącej instalacji odgromowej nastąpi przed zakończeniem postępowania przetargowego, montaż obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych pod oknami jest uwzględniony w pkt. 8 i 23 książki przedmiarów, koniecznym jest również uwzględnienie wymiany parapetu w nowozamontowanym oknie od strony ulicy o wymiarach 1,95*0,25.