

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa (modernizacja) ulicy E. Orzeszkowej w Strykowie o dł. 187m szer 5,0m

Pozycja	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. Element Roboty przygotowawcze				
1 .KNNR 1W 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,187 km CPV 45111200-0				
	1 km trasy	0,1870		
2. Element - Krawężniki				
2 .KNNR 6 0403-0300 [BC_1KW2004] Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 387,00 m CPV 45233140-2				
	100 m	3,8700		
3. Element Podbudowa				
3 .KNNR 6 0103-0300 [BC_1KW2004] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) 187x6+12x5=1182,00 m2 CPV 45233140-2				
	100 m2	11,8200		
4 .KNNR 6 0114-0500 Podbudowy z żużla wielkopiecowego. Warstwa górna grubości 10 cm 187x5 +53+988,00m2 CPV 45233140-2				
	100 m2	9,8800		
4. Element Nawierzchnia				
5 .KNNR 6 0309-0103 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Mieszanka mineralno-asfaltowa, samochód samowładowczy 5-10 t 187x5+53=988 m2 CPV 45233140-2				
	100 m2	9,8800		
5. Element Pobocza				
6 .KNNR 6 1301-0300 [BC_1KW2004] Plantowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem za krawężnikiem. Materiał miejscowy-pospółka 0,25x387=96,75 m3 CPV 45233161-5				
	1 m3	96,7500		
7 .KNNR 6 1301-0100 [BC_1KW2004] Plantowanie poboczy - profilowanie za krawężnikiem 387 m2 CPV 45233161-5				
	100 m2	3,8700		
8 .KNNR 6 1301-0200 [BC_1KW2004] Plantowanie poboczy - zagęszczenie za krawężnikiem 387 m2 CPV 45233161-5				
	100 m2	3,8700		
6. Element - Oznakowanie				
9 .KNNR 6 0702-0101 [BC_1KW2004] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm 1 szt. CPV 45233290-8				
	100 szt	0,0100		
10 .KNNR 6 0702-0500 [BC_1KW2004] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 1 szt. CPV 45233290-8				
	100 szt	0,0100		
			RAZEM	
			VAT - 22%	
			OGÓŁEM	