

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

OBIEKT : Linia kablowa oświetlenia ulicy

BRANŻA : Elektryczna

INWESTOR : URZĄD MIASTA-GMINY STRYKÓW
ul. KOŚCIUSZKI 27
95-010 STRYKÓW

AUTOR OPRACOWANIA

mgr inż. JERZY SZYMAŃSKI
Upr. nr 27/72 Lw i nr 149/74 Lw
w zakr. instal. i urządzeń elektr.
95-100 Zgierz, ul. Długa 85/67
tel. (0-42) 16-57-34

mgr inż. Jerzy Szymański

Zgierz, 11.2006 r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robót budowlanych polegających na budowie linii i przyłączy energetycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest zlecony obligatoryjnie.

1. Przedmiot i cel opracowania :

Przedmiotem opracowania są roboty budowlane związane z budową linii oświetlenia ulicy Ozorkowskiej w Strykowie.

Celem opracowania jest spełnienie wymogów w/w rozporządzenia .

2. Dane szczegółowe

1. **Szczegółowy opis linii** - zgodny z danymi zawartymi w opisie do projektu budowy.

2. **Określenie zakresu robót** - etapy prac

I etap:

roboty ziemne - wykopy wąskoprzestrzenne

prace budowlane elektryczne projektowanej inwestycji

•

II etap:

prace porządkowe

•

3. Informacja o przewidywanych zagrożeniach

We wszystkich w/w etapach budowy występują zbliżone w formie i charakterze prace ogólnobudowlane, co pozwala ujednoczyć podejście do występujących zagrożeń jak :

Upadek człowieka lub wpadnięcie do rowu kablowego podczas budowy,

w szczególności montażu linii oświetleniowej - przy obsłudze maszyn i urządzeń

- Poślizgnięcia
- Skaleczenia

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu:

Pracownicy winni posiadać zaświadczenie o szkoleniu wstępnym tzw. Instruktaż ogólny.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracownik winien zostać przeszkolony i zapoznany z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy.

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych winno być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem pracowników odpowiedzialnych do bezpośredniego nadzoru wyznaczonego przez kierownika budowy.

Prowadzenie robót montażowych przy czynnych urządzeniach elektrycznych oraz przy instalacji odgromowej należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością w obecności kierownika budowy lub robót elektrycznych.

5. Informacje o sposobie oznakowania miejsca robót:

Należy oznakować strefy prowadzenia robót budowlanych przez wygradzenie taśmą ostrzegawczą oraz tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Prace na rusztowaniach, na wysokościach - konieczne wyznaczenie stref bezpiecznych przy użyciu taśmy BHP oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Jeżeli na teren budowy dostarczone zostaną substancje niebezpieczne, należy stosować się do kart charakterystyk umieszczonych i dostarczonych wraz z tymi substancjami.

Roboty należy realizować zgodnie z projektem technicznym i planem "BiOZ"

Dokumentację budowy, w tym dziennik budowy oraz inne dokumenty dotyczące budowy oraz wszelkie instrukcje dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych znajdują się w biurze kierownika budowy.

mgr inż. JERZY SZYMANSKI
Upr. nr 27/72 Lw i nr 149/74 Łw
w zakr. inst. i urządzeń elektr.
95-100 Zgierz, ul. Długa 85/67
tel. (0-42) 16-57-34