

"DROTECH" Janusz Strugiński  
99-400 Łowicz ul. Anieli Chmielińskiej 48  
Identyfikator: 22/99/WŁ  
Data utworzenia: 2006-05-26

**Przebudowy (modernizacja) ulicy Prusa w Strykowie o dł. 165,25m szer 5,0m**

**Przedmiar robót**

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. Element Roboty przygotowawcze</b> <b>[CPV: 45111200-0 ]</b>	
<b>1. KNNR 1W 0111-0100 [D.01.01.01.]</b> Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,235,7 km CPV 45111200-0 Jednostka: km trasy	<b>0,1652</b>
<b>Dział nr 2. Element - Roboty ziemne</b> <b>[CPV: 45233140-2 ]</b>	
<b>2. KNNR 6 0101-0101 [D.04.01.01.]</b> Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec statyczny - samojezdne 870 m <sup>2</sup> CPV 452233140-2 Jednostka: m <sup>2</sup>	<b>870,0000</b>
<b>3. KNNR 1 0202-0700</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t - wywóz nadmiaru gruntu z koryta 0,15x870 - 34,65 = 95,85 m <sup>3</sup> CPV 45233140-2 Jednostka: m <sup>3</sup>	<b>95,8500</b>
<b>Dział nr 3. Element - Krawężniki</b> <b>[CPV: 45233140-2 ]</b>	
<b>4. KNNR 6 0403-0300 [D.08.01.01.]</b> Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 346,5+50+46=346,5 m CPV 45233140-2 Jednostka: m	<b>346,5000</b>
<b>Dział nr 4. Element Podbudowa</b> <b>[CPV: 45233140-2 ]</b>	
<b>5. KNNR 6 0114-0500 [D.04.04.03.]</b> Podbudowy z żużla wielkopieczowego. Warstwa górna grubości 10 cm 870,00m <sup>2</sup> CPV 45233140-2 Jednostka: m <sup>2</sup>	<b>870,0000</b>

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 5. Element Nawierzchnia</b> <b>[CPV: 45233140-2 ]</b>	
<b>6. KNNR 6 0309-0103 [D.05.03.05.B]</b> Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, samochód samowyładowczy 5-10 t 870 m2 CPV 45233140-2 Jednostka: m2	<b>870,0000</b>
<b>Dział nr 6. Element Pobocza</b> <b>[CPV: 45233161-5 ]</b>	
<b>7. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.]</b> Plantowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem za krawężnikiem. Materiał miejscowy uzyskany z koryta $0,1 \times 346,5 \times 1 = 34,65 \text{ m}^3$ CPV 45233161-5 Jednostka: m3	<b>34,6500</b>
<b>8. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.]</b> Plantowanie poboczy - profilowanie za krawężnikiem 346,5 m2 CPV 45233161-5 Jednostka: m2	<b>346,5000</b>
<b>9. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.]</b> Plantowanie poboczy - zagęszczenie za krawężnikiem 346,5 m2 CPV 45233161-5 Jednostka: m2	<b>346,5000</b>
<b>Dział nr 7. Element - Oznakowanie</b> <b>[CPV: 45233290-8 ]</b>	
<b>10. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.]</b> Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm 2 szt. CPV 45233290-8 Jednostka: szt	<b>2,0000</b>
<b>11. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01.]</b> Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 2 szt. CPV 45233290-8 Jednostka: szt	<b>2,0000</b>