

Przebudowy (modernizacja) ulicy Broniewskiego w Strykowie o dł. 235,7m szer 5,0m

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Element Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0]	
1. KNNR 1W 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,2357 km CPV 45111200-0 Jednostka: km trasy 0,2357	
Dział nr 2. Element - Roboty ziemne [CPV: 45233140-2]	
2. KNNR 6 0101-0101 [D.04.01.01.] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec statyczny - samojezdne 805,00 m2 CPV 45233140-2 Jednostka: m2 805,0000	
3. KNNR 6 0101-0300 [D.04.01.01.] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 30 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne 220,50 m2 CPV 45233140-2 Jednostka: m2 220,5000	
4. KNNR 1 0202-0700 [D.04.01.01.] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t - wywóz nadmiaru gruntu z koryta 0,15x805+0,30x220,5 - 38,3 148,40 m3 CPV Jednostka: m3 148,4000	
Dział nr 3. Element - Krawężniki [CPV: 45233140-2]	
5. KNNR 6 0403-0300 [D.08.01.01.] Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 297+66+20=383 m CPV 45233140-2 Jednostka: m 383,0000	
Dział nr 4. Element Podbudowa [CPV: 45233140-2]	

Opis robót	Ilość robót
<p>6. KNNR 6 0103-0300 [D.04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) ul. Krasickigo 316,00 m2 CPV 45233140-2 Jednostka: m2</p>	316,0000
<p>7. KNNR 6 0114-0500 [D.04.04.03.] Podbudowy z żużla wielkopieczowego. Warstwa górna grubości 10 cm 1025,50m2 CPV 45233140-2 Jednostka: m2</p>	1025,5000
<p>Dział nr 5. Element Nawierzchnia [CPV: 45233140-2]</p>	
<p>8. KNNR 6 0309-0103 [D.05.03.05.B] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, samochód samowyładowczy 5-10 t 1025 m2 CPV 45233140-2 Jednostka: m2</p>	1025,5000
<p>Dział nr 6. Element Pobocza [CPV: 45233161-5]</p>	
<p>9. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem za krawężnikiem. Materiał miejscowy uzyskany z koryta 0,1x383x1=38,3 m3 CPV 45233161-5 Jednostka: m3</p>	38,3000
<p>10. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - profilowanie za krawężnikiem 383 m2 CPV 45233161-5 Jednostka: m2</p>	383,0000
<p>11. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - zagęszczenie za krawężnikiem 383 m2 CPV 45233161-5 Jednostka: m2</p>	383,0000
<p>Dział nr 7. Element - Oznakowanie [CPV: 45233290-8]</p>	
<p>12. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm 3 szt. CPV 45233290-8 Jednostka: szt</p>	3,0000
<p>13. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 3 szt. CPV 45233290-8 Jednostka: szt</p>	3,0000