

**REMONT DROGI GMINNEJ
WE WSI SADÓWKA GMINA STRYKÓW**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Symbol klasyfikacji	Opis robót	Jedn miary	Ilość jedn
1	2	3	4	5
1	D-01.01.01 45111200-0	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym 700 m + 250m	km	0,95
2	D-04.01.01 45233300-2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej w gruntach kat II-VI 950 X 5	m2	4750
3	D-04.04.03 45233300-2	Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopieczowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 950 x 5	m2	4750
4	D-05.03.05 45233100-0	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 950 x 4	m2	3800
5	D-07.02.01 45233280-5	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm 1 + 1	szt	2
6	D-07.02.01 45233280-5	Znaki drogowe okrągłe o średnicy 80 cm osmiokątne 1 + 1	szt	2
7	D-07.01.01 45233280-5	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową odblaskową, linie ciągłe malowane ręcznie P-12, P-4 2 x (0,5x4+0,24x30)	m2	18,4
8	D-07.01.01 45233221-4	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową odblaskową, napis "STOP" P-16 2 x 1,23	m2	2,46
9	D-03.01.03 45233142-6	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm 4 x 10	m	5,03
10	D-03.01.03 45233142-6	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m grubość namułu w cm do 50% jego średnicy 2 x 8	m	12.34

Sporządził: