

# Remont drogi gminnej w miejscowości Zelgoszcz w gminie Stryków

## Tabela przedmiaru robót

Lp	Nr spec. techn.	Opis robót Obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane przy użyciu równiarki samojezdnej i walca w gruncie kat. II-IV $(580 \times 5) + 25 + (4 \times 20) + (460 \times 4) + 80 = 4925$	m <sup>2</sup>	4925
2	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10,0 cm $(460 \times 3,5) + 70 = 1680$	m <sup>2</sup>	1680
3	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 2,0 cm $(580 \times 4,5) + 25 + 80 = 2715$	m <sup>2</sup>	2715
4	D-04.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej grubości 4,0 cm $(580 \times 4) + 20 + 70 + (460 \times 3) + 60 = 3850$	m <sup>2</sup>	3850