

REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI KALINÓW

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	K o d		Nazwy robót podstawowych	Jedn miary	Ilość jedn
	Ogólnej Sp. ecyf.Techn	Roboty podst.			
1	2	3	4	5	6
1	D-04.08.05	0 11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie w ilości średnio 2 cm [(638+86) x 4 + 130 x 2,5 + 5 x 5]x0,02	m3	64,92
2	D-05.03.05	0 61	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 4 cm po zagęszczeniu (638+86) x 4 + 130 x 2,5 + 5 x 5	m2	3246,00
3	D-06.03.01	0 32	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielanie i zagęszczenie gruntu ręcznie (638+86+130)x0,5x 2x0,1	m3	85,40
4	D-07.02.01	0 11	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm wraz z zabetonowaniem	szt	4
5	D-07.02.01	0 32	Znaki drogowe trójkątne o boku 900 mm folia odblaskowa	szt	2
6	D-07.02.01	0 52	Znaki drogowe okrągłe o średnicy 800 mm folia odblaskowa	szt	4

Kod CPV 45233000-9 Nawierzchnie

Kod CPV 45100000-8 Roboty wykończeniowe

Kod CPV 45233280-5 Oznakowanie

Sporządził: