

**REMONT DROGI GMINNEJ  
WE WSI DOBRA PODUCHOWNA W GMINIE STRYKÓW**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp	K o d		Nazwy robót podstawowych	Jedn miary	Ilość jedn
	Ogólnej sp. technicz	Roboty podstaw			
1	2	3	4	5	6
1	<b>D-04.01.01</b>	0 41	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnej nawierzchni wyk. mechan. w gruntach kategorii II - VI 335 x 4,5 + 557 x 4	m2	3 735,50
2	<b>D-04.04.01</b>	0 22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna grubości 10 cm 335 x 4,5 + 557 x 4	m2	3 735,50
3	<b>D-05.03.05</b>	0 61	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 4 cm po zagęszczeniu 335 x 4 + 557 x 3,5	m2	3 289,50
4	<b>D-06.03.01</b>	0 32	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielanie i zagęszczenie gruntu ręcznie 892 x 2 x 0,5 x 01	m3	89,2
5	<b>D-07.02.01</b>	0 11	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm wraz z zabetonowaniem 3 + 1	szt	4
6	<b>D-07.02.01</b>	0 32	Znaki drogowe trójkątne o boku 900 mm folia odblaskowa 1 x 1	szt	1
7	<b>D-07.02.01</b>	0 52	Znaki drogowe okrągłe o średnicy 800 mm folia odblaskowa 3 + 3	szt	6