

Inwestycje realizowane w 2008 r.

na które będzie zaciągnięty kredyt długoterminowy.

1. Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność : ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna , Cicha - I etap – zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o \varnothing 200, 250, 315, 400, 500 i 630 mm o łącznej długości 1692 mb, wybudowanie nawierzchni bitumicznej w 6 w/w ulicach o łącznej długości 1854,6 m. Nawierzchnie ulic kategorii KR 1 i KR 3 z mieszanki mineralno – bitumicznej (warstwa ścieralna o grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego – łączna grubość warstw podbudowy 38 cm). Szerokość jezdni: 5,0 m, 6,0 m, 6,5 m. W ramach zadania przewidziana jest budowa chodników , zjazdów i zieleńców oraz uzupełnienie oznakowania pionowego. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na całość zadania. Przewidywany termin przetargu – sierpień 2008 r. Realizacja zadania nastąpi w etapach , których szczegółowy zakres zostanie określony po rozstrzygnięciu przetargowym
2. Remont drogi gminnej Dobieszków I etap – zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 1280 mb drogi o szerokości 4 mb, na podbudowie z żużla wielkopieczowego grubości 10 cm , nakładkę asfaltową standard III o grubości 4 cm , oznakowanie drogi. Przetarg nieograniczony odbył się 8.02.2008 r. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski .
3. Remont drogi gminnej Ciołek – Wrzask- zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 1345 mb drogi o szerokości 4 mb, na podbudowie z żużla wielkopieczowego grubości 10 cm , nakładkę asfaltową standard III o grubości 4 cm , oznakowanie drogi. Dwie mijanki - poszerzenia 1mb, długości 35 mb w odległości po 1/3 dł. drogi od włączeń. Przetarg nieograniczony odbył się 28.02.2008 r. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski .
4. Remont drogi gminnej Orzechówek – zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w ramach zadania drogi o długości 1150 mb i szerokości 4 mb, na podbudowie z kruszywa naturalnie stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy 10 cm po uwałowaniu, warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej grubości 4 cm, uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, wymiana oznakowania pionowego. Przetarg nieograniczony odbył się 3.04.2008 r. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski
5. Remont drogi gminnej Zelgoszcz - zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w ramach zadania 1040 mb, w tym drogi o szerokości 4 mb (odcinek 580 m) i 3 mb (odcinek 460 – boczne), na podbudowie z żużla wielkopieczowego grubości 10 cm , nakładkę asfaltową standard III o grubości 4 cm , oznakowanie drogi. Przetarg

nieograniczony odbył się 28.02.2008 r. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski. Droga została wytyczona geodezyjnie, na pewnym odcinku została przelożona oraz przeniesiony został słup energetyczny.

6. Remont drogi gminnej Kalinów - zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w ramach zadania drogi o długości 845 mb, w tym: o szerokości 4 mb na odcinku 724 mb i 2,5 mb na odcinku 137 mb, wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem łamanym warstwą o średniej grubości 2 cm, warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej grubości 4 cm, uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, wymiana oznakowania pionowego. Na odcinku od 0+829 do 0+836 km występuje most nad rzeką Mrożycą, który został wyłączony z niniejszego opracowania. Przetarg nieograniczony na zadanie odbył się 10.03.2008 r. Wykonawcą zadania został „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 42, Strzyżów.

7. Modernizacja targowiska miejskiego w Strykowie – zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje – budowę budynku sanitarnego o powierzchni zabudowy – 113,47 m², powierzchni użytkowej 86,67 m² i kubaturze 466,00 m³ wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i wod.-kan.

- budowę zadaszonych stanowisk handlowych o powierzchni zabudowy 591,59 m²
- utwardzenie terenu nawierzchnią asfaltową oraz płytą EKO i kostką betonową
- budowę wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami
- budowę wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
- budowę wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej
- budowę wewnętrznej sieci energetycznej z przyłączami
- budowę oświetlenia terenu
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej
- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej do istniejącej w działce gminnej kanalizacji deszczowej

W roku bieżącym trwa budowa budynku sanitariatu (przewidywany termin oddania budynku do użytku koniec lipca), zostanie utwardzony teren (nawierzchnia asfaltowa została położona, trwa układanie kostki i płyt EKO), zamontowane oświetlenie i postawione wiaty (jedna wiata jest na ukończeniu, rozpoczęto budowę drugiej wiaty). Przetarg nieograniczony na zadanie odbył się 20 czerwca 2007 r. Wykonawca zadania jest Konsorcjum firm: Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL” Zygula, Kapusta S.J. z siedzibą w Tymiance 64 (lider konsorcjum) i „AMSER” A. Niciński Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi ul. Lodowa 110. Termin zakończenia zadania – 2009 rok.

Stryków, dnia 16.07.2008 r.