



URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 06.03.2009 r.

IZP 2226/ZP-14/2009

Dotyczy: materiałów przetargowych na „Przebudowę ulic w Strykowie w osiedlu Wolność” Etap I – kanalizacja deszczowa.

Pytania:

1. Brak jest w przedmiarach montażu studni Ø 1400 SO.2.
2. Brak przebudowy studni S42 (według nas studnię tę należałoby zdemontować i wbudować nową).
3. Za mało jest wykopów ręcznych (20 cm do spodu wykopu)
4. Brak jest zasypki ręcznej min 30 cm nad rurę. Zasypka mechaniczna może poprzesuwać i zniszczyć ułożone rury.
5. Całość zasypki powinna być wykonana piaskiem – rury układane są w jezdni.
6. Brak wywozu zbędnej ziemi na wysypiska (na dalszą odległość). Poz. Nr 5 przedmiaru mówi o załadunku z hałdy i wywozie na 1 km.
7. Za mało jest podsypki pod układane rury i studnie.
8. Brak jest podłoża z tłuczni gr 20 cm pod wpusty ściekowe.
9. Za mało jest wykopów. Według nas powinno być na kanale deszczowym około 1770 m³ a w przedmiarze jest 1483,7 m³
10. Ile będzie wpustów i kratek krawężnikowych a ile zwykłych.

Odpowiedzi na pytania nr:

1. Zamawiający dokłada pozycję w przedmiarze pn.: Montaż studni Ø 1400 SO.2 szt. 1
2. Zamawiający dokłada pozycję w przedmiarze pn.: Demontaż istniejącej studni S42 i wbudowanie nowej studni Ø 1000 szt. 1

Odpowiedź na pytanie nr 6:

W wycenie należy przyjąć transport nadmiaru ziemi na odległość do 2 km.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Rodzaj wpustów jest określony w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytania o numerach 3, 4, 5, 7, 8, 9:

Cenę ofertową należy wyliczyć w oparciu o dokumentację projektową, gdyż przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny oferty – patrz § 18 **SPOSÓB OBLICZENIA CENY ust. 8.**