

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 81576-2009 z dnia 2009-03-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stryków  
Zakres prac do wykonania I. Roboty rozbiórkowe 1. Wykucie drzwi dwuskrzydłowych o pow. ponad 2 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> 7,75 2. Wykucie okna szt 1 3. Wykucie otworu w ścianie wewnętrznej 25 cm z cegły m<sup>3</sup> 0,33 4. Wykucie w...  
Termin składania ofert: 2009-04-20

---

**Numer ogłoszenia: 103104 - 2009; data zamieszczenia: 14.04.2009**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 81576 - 2009 data 27.03.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Miasto-Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, woj. łódzkie, tel. 042 7198002, fax. 042 7198193.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).

**W ogłoszeniu jest:** Zakres prac do wykonania I. Roboty rozbiórkowe 1. Wykucie drzwi dwuskrzydłowych o pow. ponad 2 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> 7,75 2. Wykucie okna szt 1 3. Wykucie otworu w ścianie wewnętrznej 25 cm z cegły m<sup>3</sup> 0,33 4. Wykucie w ścianie wewn. gr. 12 cm otworu drzwiowego m<sup>3</sup> 0,22 II. Roboty murowe 1. Wykonanie ścianek działowych pełnych z bet. komórkowego gr. 12 cm m<sup>2</sup> 8,0 III. Montaż stolarki drzwiowej z samozamykaczami i zamkami 1. Montaż drzwi wewn. alum. jednoskrzydłowych przeszklonych w 2/3 powierzchni m<sup>2</sup> 1,85 2. Montaż drzwi wewn. alum. dwuskrzydłowych przeszklonych w 2/3 powierzchni m<sup>2</sup> 2,9 3. Montaż drzwi zewn. alum. dwuskrzyd. pełnych z naświetlem (szkło bezpieczne) m<sup>2</sup> 4,95 4. Montaż skrzydeł., łazienkowych 80 w kolorze brązowym szt. 2 5. Montaż skrzydła, pełnego 80 w kolorze brązowym szt. 1 6. Montaż skrzydła, pełnego 90 w kolorze brązowym szt. 1 7. Montaż ościeżnicy stalowej w ścianie wewn. szer. 80 szt. 1 IV. Podkłady i posadzki 1. Gryz z kłincem gr. 15 cm m<sup>2</sup> 106,5 2. Piasek stabilizowany cementem gr. 10cm m<sup>2</sup> 106,5 3. Płyta żelbetowa zbrojona siatką Ø 10 co 20 cm gr. 10 cm m<sup>2</sup> 106,5 4. Papa asfaltowa na lepiku 2 razy m<sup>2</sup> 169,5 5. Styropian twardy 40 kg/m<sup>3</sup> gr. 80 mm m<sup>2</sup> 169,5 6. Wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 5 cm m<sup>2</sup> 169,5 7. Wykładzina rulonowa PCV, heterogeniczna o klasie ścieralności minimum 33, klejona o złączach spawanych z wywijanymi cokolikami na wysokość 10 cm m<sup>2</sup> 133,5 8. Posadzka z płytek gresowych o grubości min. 8 mm i o klasie ścieralności minimum IV m<sup>2</sup> 36,0 9. Cokoliki gresowe wysokości 10 cm m 35,0 V. Okładziny ścian 1. Płytki ściennie glazurowane m<sup>2</sup> 27,5 2. Płyty gipsowo - kartonowe m<sup>2</sup> 110,0 3. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną płyt GK m<sup>2</sup> 110,0 4. Boazeria z paneli PCV na ruszcie drewnianym na wys. 2,6 m m<sup>2</sup> 135,3 5. Listwy przypodłogowe m 5,8 VI. Sufity podwieszane 1. Sufity podwieszane na ruszcie metalowym z płyt gips. - kartonowych m<sup>2</sup> 164,6 2. Paroizolacja z folii polietylenowej m<sup>2</sup> 164,6 3. Izolacja cieplna na stropie z wełny mineralnej gr. 40 mm m<sup>2</sup> 164,6 VII. Podposadzkowa instalacja c.o. 1. Rurociągi z polipropylenu w tulejach ochronnych ø 25 mm m 90 2. Rurociągi z polipropylenu w tulejach ochronnych ø 20 mm m 50 3. Próba wodna rurociągów m 140 VIII. Wymiana instalacji elektrycznej 1. Wykucie bruzd w ścianach z cegły dla przewodów wtynkowych m 48,0 2. Ułożenie przewodów YDY 3x1,5 bez zaprawiania bruzd m 220,0 3. Ułożenie przewodów YDY 3x2,5 bez zaprawiania bruzd m 80,0 4. Montaż na gotowym podłożu puszek bakielitowych 60 mm szt. 40,0 5. Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A szt. 28,0 6. Montaż na gotowym podłożu łączników instal. dwubiegunowych szt. 10,0 7. Montaż

w sufitach podwieszanych opraw oświetleniowych szt. 17,0 8. Montaż kinkietowych opraw oświetleniowych szt. 11,0 9. Montaż złącza pomiarowego wyposażonego w zabezpieczenie przedlicznikowe i w tablicę licznikową z zabezpieczeniem głównym kpl 1,0 10. Montaż rozdzielnic obwodowej kpl 1,0 11. Wykonanie pomiarów kpl 1,0 IX. Instalacje sanitarne 1. Montaż umywalki porcelitowej 45 cm z syfonem i baterią kpl 1 2. Montaż ustępów kompaktowych kpl 2 3. Podłączenie w/w urządzeń do istniejących instalacji wody zimnej i kanalizacji kpl 1 4. Wykonanie wentylacji mechanicznej w WC i kuchni kpl 4 5. Montaż wyciągowego okapu kuchennego z kanałem wylotowym kpl 1 X. Roboty towarzyszące 1. Impregnacja więźby dachowej preparatami bakteriobójczymi kpl 1 2. Wywóz gruzu i odpadów na wysypisko. Podane w zakresie robót wartości liczbowe są wartościami orientacyjnymi, a podstawą do oszacowania wartości robót przez Wykonawcę powinny być jego obmiary podczas wizji lokalnej świetlicy w Smolicach. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały wbudowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi ustawy O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118). Oznaczenie wg CPV: 45.00.00.00-7 - roboty budowlane 1. Koszty związane z realizacją inwestycji: zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania go w należytym stanie technicznym a także koszt zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca. 2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji zadania. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazana w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om...

**W ogłoszeniu powinno być:** Zakres prac do wykonania I. Roboty rozbiórkowe 1. Wykucie drzwi dwuskrzydłowych o pow. ponad 2 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> 7,75 2. Wykucie okna szt 1 3. Wykucie otworu w ścianie wewnętrznej 25 cm z cegły m<sup>3</sup> 0,33 4. Wykucie w ścianie wewn. gr. 12 cm otworu drzwiowego m<sup>3</sup> 0,22 II. Roboty murowe 1. Wykonanie ścianek działowych pełnych z bet. komórkowego gr. 12 cm m<sup>2</sup> 8,0 III. Montaż stolarki drzwiowej z samozamykaczami i zamkami 1. Montaż drzwi wewn. alum. jednoskrzydłowych przeszklonych w 2/3 powierzchni m<sup>2</sup> 1,85 2. Montaż drzwi wewn. alum. dwuskrzydłowych przeszklonych w 2/3 powierzchni m<sup>2</sup> 2,9 3. Montaż drzwi zewn. alum. dwuskrzyd. pełnych z naświetlem (szkło bezpieczne) m<sup>2</sup> 4,95 4. Montaż skrzydeł., łazienkowych 80 w kolorze brązowym szt. 2 5. Montaż skrzydła, pełnego 80 w kolorze brązowym szt. 1 6. Montaż skrzydła, pełnego 90 w kolorze brązowym szt. 1 7. Montaż ościeżnicy stalowej w ścianie wewn. szer. 80 szt. 1 IV. Podkłady i posadzki 1. Grys z kłincem gr. 15 cm m<sup>2</sup> 106,5 2. Piasek stabilizowany cementem gr. 10cm m<sup>2</sup> 106,5 3. Płyta żelbetowa zbrojona siatką Ø 10 co 20 cm gr. 10 cm m<sup>2</sup> 106,5 4. Papa asfaltowa na lepiku 2 razy m<sup>2</sup> 169,5 5. Styropian twardy 40 kg/m<sup>3</sup> gr. 80 mm m<sup>2</sup> 169,5 6. Wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 5 cm m<sup>2</sup> 169,5 7. Wykładzina rulonowa PCV, heterogeniczna o klasie ścieralności minimum 33, klejona o złączach spawanych z wywijanymi cokolikami na wysokość 10 cm m<sup>2</sup> 133,5 8. Posadzka z płytek gresowych o grubości min. 8 mm i o klasie ścieralności minimum IV m<sup>2</sup> 36,0 9. Cokoliki gresowe wysokości 10 cm m 35,0 V. Okładziny ścian 1. Płytki ściennie glazurowane m<sup>2</sup> 27,5 2. Płyty gipsowo - kartonowe m<sup>2</sup> 110,0 3. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną płyt GK m<sup>2</sup> 110,0 4. Boazeria z paneli PCV na ruszcie drewnianym na wys. 2,6 m m<sup>2</sup> 135,3 5. Listwy przypodłogowe m 5,8 VI. Sufity podwieszane 1. Sufity podwieszane na ruszcie metalowym z płyt gips. - kartonowych m<sup>2</sup> 164,6 2. Paroizolacja z folii polietylenowej m<sup>2</sup> 164,6 3. Izolacja cieplna na stropie z wełny mineralnej gr. 40 mm m<sup>2</sup> 164,6 VII. Podposadzkowa instalacja c.o. 1. Rurociągi z polipropylenu w tulejach ochronnych Ø 25 mm m 90 2. Rurociągi z polipropylenu w tulejach ochronnych Ø 20 mm m 50 3. Próba wodna rurociągów m 140 VIII. Wymiana instalacji elektrycznej 1. Wykucie bruzd w ścianach z cegły dla przewodów wtynkowych m 48,0 2. Ułożenie przewodów YDY 3x1,5 bez zaprawiania bruzd m 220,0 3. Ułożenie przewodów YDY 3x2,5 bez zaprawiania bruzd m 80,0 4. Montaż na gotowym podłożu puszek bakielitowych 60 mm szt. 40,0 5. Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A szt. 28,0 6. Montaż na gotowym podłożu łączników instal. dwubiegunowych szt. 10,0 7. Montaż w sufitach podwieszanych opraw oświetleniowych szt. 17,0 8. Montaż kinkietowych opraw oświetleniowych szt. 11,0 9. Montaż złącza pomiarowego wyposażonego w zabezpieczenie przedlicznikowe i w tablicę licznikową z zabezpieczeniem głównym kpl 1,0 10. Montaż rozdzielnic obwodowej kpl 1,0 11. Wykonanie pomiarów kpl 1,0 IX. Instalacje sanitarne 1. Montaż umywalki porcelitowej 45 cm z syfonem i baterią kpl 1 2. Montaż ustępów kompaktowych kpl 2 3. Podłączenie w/w urządzeń do istniejących instalacji wody zimnej i kanalizacji kpl 1 4. Wykonanie wentylacji mechanicznej w WC i kuchni kpl 4 5. Montaż wyciągowego okapu kuchennego z kanałem wylotowym kpl 1 X. Roboty towarzyszące 1. Impregnacja więźby dachowej preparatami bakteriobójczymi kpl 1 2. Wywóz gruzu i odpadów na wysypisko. W SWIZ dodano tekst w § 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: XI. Dodatkowo: 1. Dostawa i montaż pieca gazowego o mocy 35 kW wraz z osprzętem do zasilania instalacji c.o. i

instalacji ciepłej wody oraz podłączenie urządzenia do istniejącego przyłącza gazowego doprowadzonego do budynku świetlicy. 2. Dostawa i montaż dwupłytych, zasilanych od dołu grzejników stalowych wraz z armaturą termoregulacyjną. Wymiary grzejników: - 160 x 60 cm - 8 szt. ( z ożebrowaniem konwekcyjnym) - 40 x 60 cm - 3 szt. ( z ożebrowaniem konwekcyjnym) - 60 x 60 cm - 3 szt. w wersji higienicznej 3. Włączenie grzejników do instalacji c.o. , próby i rozruch - na gorąco. 4. Skucie starych i wykonanie nowych żelbetowych schodów wejściowych - 2,0 m<sup>3</sup>. 5. Ocieplenie elewacji metodą lekko - moką wraz z wyprawą elewacyjną, grubość styropianu 12 cm - 35 m<sup>2</sup> Podane w zakresie robót wartości liczbowe są wartościami orientacyjnymi, a podstawą do oszacowania wartości robót przez Wykonawcę powinny być jego obmiary podczas wizji lokalnej świetlicy w Smolicach. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały wbudowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi ustawy O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118). Oznaczenie wg CPV: 45.00.00.00-7 - roboty budowlane 1. Koszty związane z realizacją inwestycji: zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania go w należytych stanie technicznym a także koszt zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca. 2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji zadania. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazana w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om...

## **II.2) Tekst, który należy dodać:**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:** II.1.3).

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:**

XI. Dodatkowo:

1. Dostawa i montaż pieca gazowego o mocy 35 kW wraz z osprzętem do zasilania instalacji c.o. i instalacji ciepłej wody oraz podłączenie urządzenia do istniejącego przyłącza gazowego doprowadzonego do budynku świetlicy. 2. Dostawa i montaż dwupłytych, zasilanych od dołu grzejników stalowych wraz z armaturą termoregulacyjną. Wymiary grzejników: - 160 x 60 cm - 8 szt. ( z ożebrowaniem konwekcyjnym) - 40 x 60 cm - 3 szt. ( z ożebrowaniem konwekcyjnym) - 60 x 60 cm - 3 szt. w wersji higienicznej 3. Włączenie grzejników do instalacji c.o. , próby i rozruch - na gorąco. 4. Skucie starych i wykonanie nowych żelbetowych schodów wejściowych - 2,0 m<sup>3</sup>. 5. Ocieplenie elewacji metodą lekko - moką wraz z wyprawą elewacyjną, grubość styropianu 12 cm - 35 m<sup>2</sup>.