

IZP 2226/ZP- 22/2009

**ZMIANA DOTYCZĄCA  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.**

„Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach”

**O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8  
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Ogłoszenie zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 81576 – 2009 w dniu 27.03.2009 r.

Ogłoszenie o zmianie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 103104 – 2009, w dniu 14.04.2009 r.

**§ 1**

**ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiającym jest Miasto - Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Miasta – Gminy Stryków, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, tel./fax 042 719-80-02/719-81-93, strona [www.strykow.pl](http://www.strykow.pl), e-mail. [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl), godz. urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek. od 8.00 do 16.00 wtorek – od 9.00 do 17.00.

**ZMIANY W SWIZ**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniający tekst: § 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**W SWIZ jest:**

**§ 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakres prac do wykonania**

**I. Roboty rozbiórkowe**

- |  |                |      |
|--|----------------|------|
| 1. Wykucie drzwi dwuskrzydłowych o pow. ponad 2 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 7,75 |
| 2. Wykucie okna  | szt            | 1    |
| 3. Wykucie otworu w ścianie wewnętrznej 25 cm z cegły          | m <sup>3</sup> | 0,33 |
| 4. Wykucie w ścianie wewn. gr. 12 cm otworu drzwiowego         | m <sup>3</sup> | 0,22 |

**II. Roboty murowe**

- |  |                |     |
|--|----------------|-----|
| 1. Wykonanie ścianek działowych pełnych z bet. komórkowego gr. 12 cm | m <sup>2</sup> | 8,0 |
|--|----------------|-----|

**III. Montaż stolarki drzwiowej z samozamykaczami i zamkami**

- |  |                |      |
|--|----------------|------|
| 1. Montaż drzwi wewn. alum. jednoskrzydłowych przeszklonych w 2/3 powierzchni m <sup>2</sup> | 1,85           |      |
| 2. Montaż drzwi wewn. alum. dwuskrzydłowych przeszklonych w 2/3 powierzchni                  | m <sup>2</sup> | 2,9  |
| 3. Montaż drzwi zewn. alum. dwuskrzyd. pełnych z naświetlem (szkło bezpieczne)               | m <sup>2</sup> | 4,95 |
| 4. Montaż skrzydeł., łazienkowych 80 w kolorze brązowym                                      | szt.           | 2    |
| 5. Montaż skrzydła, pełnego 80 w kolorze brązowym  | szt.           | 1    |
| 6. Montaż skrzydła, pełnego 90 w kolorze brązowym  | szt.           | 1    |
| 7. Montaż ościeżnicy stalowej w ścianie wewn. szer. 80                                       | szt.           | 1    |

**IV. Podkłady i posadzki**

- |  |                |       |
|--|----------------|-------|
| 1. Grys z kłincem gr. 15 cm  | m <sup>2</sup> | 106,5 |
| 2. Piasek stabilizowany cementem gr. 10cm  | m <sup>2</sup> | 106,5 |
| 3. Płyta żelbetowa zbrojona siatką Ø 10 co 20 cm gr. 10 cm                             | m <sup>2</sup> | 106,5 |
| 4. Papa asfaltowa na lepiku 2 razy   | m <sup>2</sup> | 169,5 |
| 5. Styropian twardy 40 kg/m <sup>3</sup> gr. 80 mm                                     | m <sup>2</sup> | 169,5 |
| 6. Wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 5 cm   | m <sup>2</sup> | 169,5 |
| 7. Wykładzina rulonowa PCV, heterogeniczna o klasie ścieralności minimum 33, klejona o |                |       |

	złączach spawanych z wywijanymi cokolikami na wysokość 10 cm	m <sup>2</sup>	133,5
8.	Posadzka z płytek gresowych o grubości min. 8 mm i o klasie ścieralności minimum IV		36,0
9.	Cokoliki gresowe wysokości 10 cm	m	35,0
<b>V. Okładziny ścian</b>			
1.	Płytki ściennie glazurowane	m <sup>2</sup>	27,5
2.	Płyty gipsowo - kartonowe	m <sup>2</sup>	110,0
3.	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną płyt GK	m <sup>2</sup>	110,0
4.	Boazeria z paneli PCV na ruszcie drewnianym na wys. 2,6 m	m <sup>2</sup>	135,3
5.	Listwy przypodłogowe	m	5,8
<b>VI. Sufity podwieszane</b>			
1.	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym z płyt gips. – kartonowych	m <sup>2</sup>	164,6
2.	Paroizolacja z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	164,6
3.	Izolacja cieplna na stropie z wełny mineralnej gr. 40 mm	m <sup>2</sup>	164,6
<b>VII. Podposadzkowa instalacja c.o.</b>			
1.	Rurociągi z polipropylenu w tulejach ochronnych ø 25 mm	m	90
2.	Rurociągi z polipropylenu w tulejach ochronnych ø 20 mm	m	50
3.	Próba wodna rurociągów	m	140
<b>VIII. Wymiana instalacji elektrycznej</b>			
1.	Wykucie bruzd w ścianach z cegły dla przewodów wtynkowych	m	48,0
2.	Ułożenie przewodów YDY 3x1,5 bez zaprawiania bruzd	m	220,0
3.	Ułożenie przewodów YDY 3x2,5 bez zaprawiania bruzd	m	80,0
4.	Montaż na gotowym podłożu puszek bakielitowych 60 mm	szt.	40,0
5.	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A	szt.	28,0
6.	Montaż na gotowym podłożu łączników instal. dwubiegunowych	szt.	10,0
7.	Montaż w sufitach podwieszanych opraw oświetleniowych	szt.	17,0
8.	Montaż kinkietowych opraw oświetleniowych	szt.	11,0
9.	Montaż złącza pomiarowego wyposażonego w zabezpieczenie przedlicznikowe i w tablicę licznikową z zabezpieczeniem głównym	kpl	1,0
10.	Montaż rozdzielnic obwodowej	kpl	1,0
11.	Wykonanie pomiarów	kpl	1,0
<b>IX. Instalacje sanitarne</b>			
1.	Montaż umywalki porcelitowej 45 cm z syfonem i baterią	kpl	1
2.	Montaż ustępów kompaktowych	kpl	2
3.	Podłączenie w/w urządzeń do istniejących instalacji wody zimnej i kanalizacji	kpl	1
4.	Wykonanie wentylacji mechanicznej w WC i kuchni	kpl	4
5.	Montaż wyciągowego okapu kuchennego z kanałem wylotowym	kpl	1
<b>X. Roboty towarzyszące</b>			
1.	Impregnacja więźby dachowej preparatami bakteriobójczymi	kpl	1
2.	Wywóz gruzu i odpadów na wysypisko		

Podane w zakresie robót wartości liczbowe są wartościami orientacyjnymi, a podstawą do oszacowania wartości robót przez Wykonawcę **powinny być jego obmiary podczas wizji lokalnej** świetlicy w Smolicach.

**Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.** Wszystkie materiały wbudowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi ustawy „O wyrobach budowlanych” (Dz. U. 2004.92.881) oraz ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. 06.156.1118).

**Oznaczenie wg CPV:** 45.00.00.00-7 – roboty budowlane

1. Koszty związane z realizacją inwestycji: zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania go w należyтым stanie technicznym a także koszt zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji zadania.

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazana w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om.

**W SWIZ powinno być:**

## § 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zakres prac do wykonania

#### I. Roboty rozbiórkowe

1.	Wykucie drzwi dwuskrzydłowych o pow. ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,75
2.	Wykucie okna	szt	1
3.	Wykucie otworu w ścianie wewnętrznej 25 cm z cegły	m <sup>3</sup>	0,33
4.	Wykucie w ścianie wewn. gr. 12 cm otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>	0,22

#### II. Roboty murowe

1.	Wykonanie ścianek działowych pełnych z bet. komórkowego gr. 12 cm	m <sup>2</sup>	8,0
----	---	----------------	-----

#### III. Montaż stolarki drzwiowej z samozamykaczami i zamkami

1.	Montaż drzwi wewn. alum. jednoskrzydłowych przeszklonych w 2/3 powierzchni	m <sup>2</sup>	1,85
2.	Montaż drzwi wewn. alum. dwuskrzydłowych przeszklonych w 2/3 powierzchni	m <sup>2</sup>	2,9
3.	Montaż drzwi zewn. alum. dwuskrzyd. pełnych z naswietłem (szkło bezpieczne)	m <sup>2</sup>	4,95
4.	Montaż skrzydeł., łazienkowych 80 w kolorze brązowym	szt.	2
5.	Montaż skrzydła, pełnego 80 w kolorze brązowym	szt.	1
6.	Montaż skrzydła, pełnego 90 w kolorze brązowym	szt.	1
7.	Montaż ościeżnicy stalowej w ścianie wewn. szer. 80	szt.	1

#### IV. Podkłady i posadzki

1.	Grys z kliniec gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	106,5
2.	Piasek stabilizowany cementem gr. 10cm	m <sup>2</sup>	106,5
3.	Płyta żelbetowa zbrojona siatką Ø 10 co 20 cm gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	106,5
4.	Papa asfaltowa na lepiku 2 razy	m <sup>2</sup>	169,5
5.	Styropian twardy 40 kg/m <sup>3</sup> gr. 80 mm	m <sup>2</sup>	169,5
6.	Wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	169,5
7.	Wykładzina rulonowa PCV, heterogeniczna o klasie ścieralności minimum 33, klejona o złączach spawanych z wywijanymi cokolikami na wysokość 10 cm	m <sup>2</sup>	133,5
8.	Posadzka z płytek gresowych o grubości min. 8 mm i o klasie ścieralności minimum IV	m <sup>2</sup>	36,0
9.	Cokoliki gresowe wysokości 10 cm	m	35,0

#### V. Okładziny ścian

1.	Płytki ściennie glazurowane	m <sup>2</sup>	27,5
2.	Płyty gipsowo - kartonowe	m <sup>2</sup>	110,0
3.	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną płyt GK	m <sup>2</sup>	110,0
4.	Boazeria z paneli PCV na ruszcie drewnianym na wys. 2,6 m	m <sup>2</sup>	135,3
5.	Listwy przypodłogowe	m	5,8

#### VI. Sufity podwieszane

1.	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym z płyt gips. – kartonowych	m <sup>2</sup>	164,6
2.	Paroizolacja z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	164,6
3.	Izolacja cieplna na stropie z wełny mineralnej gr. 40 mm	m <sup>2</sup>	164,6

#### VII. Podposadzkowa instalacja c.o.

1.	Rurociągi z polipropylenu w tulejach ochronnych ø 25 mm	m	90
2.	Rurociągi z polipropylenu w tulejach ochronnych ø 20 mm	m	50
3.	Próba wodna rurociągów	m	140

#### VIII. Wymiana instalacji elektrycznej

1.	Wykucie bruzd w ścianach z cegły dla przewodów wtynkowych	m	48,0
2.	Ułożenie przewodów YDY 3x1,5 bez zaprawiania bruzd	m	220,0
3.	Ułożenie przewodów YDY 3x2,5 bez zaprawiania bruzd	m	80,0
4.	Montaż na gotowym podłożu puszek bakielitowych 60 mm	szt.	40,0
5.	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A	szt.	28,0
6.	Montaż na gotowym podłożu łączników instal. dwubiegunowych	szt.	10,0
7.	Montaż w sufitach podwieszanych opraw oświetleniowych	szt.	17,0
8.	Montaż kinkietowych opraw oświetleniowych	szt.	11,0
9.	Montaż złącza pomiarowego wyposażonego w zabezpieczenie przedlicznikowe i w tablicę licznikową z zabezpieczeniem głównym	kpl	1,0
10.	Montaż rozdzielnic obwodowej	kpl	1,0

11.	Wykonanie pomiarów	kpl	1,0
<b>IX.</b>	<b>Instalacje sanitarne</b>		
1.	Montaż umywalki porcelitowej 45 cm z syfonem i baterią	kpl	1
2.	Montaż ustępów kompaktowych	kpl	2
3.	Podłączenie w/w urządzeń do istniejącej instalacji wody zimnej i kanalizacji	kpl	1
4.	Wykonanie wentylacji mechanicznej w WC i kuchni	kpl	4
5.	Montaż wyciągowego okapu kuchennego z kanałem wylotowym	kpl	1
<b>X.</b>	<b>Roboty towarzyszące</b>		
1.	Impregnacja więźby dachowej preparatami bakteriobójczymi	kpl	1
2.	Wywóz gruzu i odpadów na wysypisko		

### ***XI. Dodatkowo:***

1. *Dostawa i montaż pieca gazowego o mocy 35 kW wraz z osprzętem do zasilania instalacji c.o. i instalacji ciepłej wody oraz podłączenie urządzenia do istniejącego przyłącza gazowego doprowadzonego do budynku świetlicy.*
2. *Dostawa i montaż dwupłytych, zasilanych od dołu grzejników stalowych wraz z armaturą termoregulacyjną. Wymiary grzejników:*
  - 160 x 60 cm – 8 szt. ( z ożebrowaniem konwekcyjnym)
  - 40 x 60 cm – 3 szt. ( z ożebrowaniem konwekcyjnym)
  - 60 x 60 cm – 3 szt. w „wersji higienicznej”
3. *Włączenie grzejników do instalacji c.o. , próby i rozruch „na gorąco”.*
4. *Skucie starych i wykonanie nowych żelbetowych schodów wejściowych – 2,0 m<sup>3</sup>.*
5. *Ocieplenie elewacji metodą „lekko – mokra” wraz z wyprawą elewacyjną, grubość styropianu 12 cm – 35 m<sup>2</sup>*

Podane w zakresie robót wartości liczbowe są wartościami orientacyjnymi, a podstawą do oszacowania wartości robót przez Wykonawcę **powinny być jego obmiary podczas wizji lokalnej** świetlicy w Smolicach.

**Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.** Wszystkie materiały wbudowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi ustawy „O wyrobach budowlanych” (Dz. U. 2004.92.881) oraz ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. 06.156.1118).

**Oznaczenie wg CPV:** 45.00.00.00-7 – roboty budowlane

1. Koszty związane z realizacją inwestycji: zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania go w należyтым stanie technicznym a także koszt zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji zadania.

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazana w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om.

### **W SWIZ dodano tekst w § 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

#### *Dodatkowo:*

1. *Dostawa i montaż pieca gazowego o mocy 35 kW wraz z osprzętem do zasilania instalacji c.o. i instalacji ciepłej wody oraz podłączenie urządzenia do istniejącego przyłącza gazowego doprowadzonego do budynku świetlicy.*
2. *Dostawa i montaż dwupłytych, zasilanych od dołu grzejników stalowych wraz z armaturą termoregulacyjną. Wymiary grzejników:*
  - 160 x 60 cm – 8 szt. ( z ożebrowaniem konwekcyjnym)
  - 40 x 60 cm – 3 szt. ( z ożebrowaniem konwekcyjnym)
  - 60 x 60 cm – 3 szt. w „wersji higienicznej”
3. *Włączenie grzejników do instalacji c.o. , próby i rozruch „na gorąco”.*
4. *Skucie starych i wykonanie nowych żelbetowych schodów wejściowych – 2,0 m<sup>3</sup>.*
5. *Ocieplenie elewacji metodą „lekko – mokra” wraz z wyprawą elewacyjną, grubość styropianu 12 cm – 35 m<sup>2</sup>*