



URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 15.01.2010 r.

IZP 2226/ZP-1/2010

Dotyczy zadania pn. „Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha (II etap).

Pytania do SWIZ:

1. Dot. § 6 umowy pkt. 1 Informujemy, że strony mogą przyjąć formę wynagrodzenia kosztorysowego (Tytuł XV K.c. art. 629) lub ryczałtowego (Tytuł XV K.c. art. 632). W Kodeksie cywilnym nie sprecyzowano pojęcia „wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe”. Prosimy zatem o dostosowanie zapisu umowy dotyczącego wynagrodzenia do obecnie obowiązujących przepisów.
2. W Specyfikacji Technicznej dot. wykonania warstw asfaltowych zastosowano nieaktualna normę PN-S-96025 natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych należy zastosować „nową normę” PN-EN 13108. Proszę o dostosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej do obecnie obowiązujących norm.
3. Przedmiar robót poz. od 1 do 3. Proszę o uzupełnienie przedmiaru w pozycjach od 1 do 3 o jednostki miary.
4. Przedmiar robót poz. nr 27. Czy na istniejących studzienkach zamontowane są nastawki betonowe?
5. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego – Cmentarna zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR 3. Przedmiar robót nie zawiera wykonania warstw bitumicznych dla ruchu KR 3. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
6. Przedmiar robót poz. 10 (w-wa mrozoochr. gr. 10 cm – 2307,2 m²)
Przedmiar robót poz. 14 (w-wa tłucznia gr. 15 cm – 2307,2 m²)
Przedmiar robót poz. 17 (kostka kolor. gr. 8 cm – 2307,2 m²)
Proszę o odpowiedź czy w związku z w/w zapisami w przedmiarze robót nie wystąpił błąd ponieważ poz. nr 17 przedmiaru robót obejmuje wykonanie miejsc postojowych i zjazdów indywidualnych na których występuje zupełnie inna konstrukcja niż przyjęto w przedmiarze. Nadmieniam, że w opisie do projektu występuje warstwa kruszywa naturalnego gr. 8 cm pod nawierzchnią z kostki brukowej kolorowej, natomiast brak jest warstwy o takiej grubości w przedmiarze robót.

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na otrzymane pytania do SIWZ.

Odpowiedź 1: Zamawiający jednoznacznie określa formę wynagrodzenia jako ryczałtowe.

Odpowiedź 2: Zgodnie z art. 30 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ujęte w STWiOR zapisy powołujące się na polską normę PN-S-96025 należy przyjmować z uwzględnieniem obowiązującej normy przenoszącej PN-EN 13108.

Odpowiedź 3: Przyjęte jednostki miary: poz. 1 przedmiaru – kilometr, poz. 2 – hektar, poz. 3 – 100 metrów przestrzennych

Odpowiedź 4: Na istniejących studzienkach są zamontowane nadstawki betonowe.

Odpowiedź 5: Opisany w specyfikacji zamówienia zakres robót nie obejmuje przebudowy skrzyżowania Piłsudskiego-Cmentarna. Przedmiotem zamówienia są drogi o nawierzchni kategorii KR 1.

Odpowiedź 6: W opisie pozycji nr 10 przedmiaru omyłkowo przyjęto grubość warstwy kruszywa. Pozycja dotyczy podbudowy zjazdów i parkingów – grubość warstwy zgodnie z projektem ma wynosić 8 cm.