

Obsypka piaskowa zagęszczana co 25cm
Opaska bet.: cement/żwir (1/3) 30cm na 2/3 wysokości zbiornika
Obsypka piaskowa zagęszczana co 25cm
Podsypka piaskowa 10cm

Poziom wód gruntowych na czas montażu obniżyć poniżej dna wykopu
Zbiornik obsypywać napełniając go wodą aby poziom wody wlewanej był wyższy od obsypki

POZIOM ODN. 135,00m n.p.m.

	Pks1		Zks2		Wks3	Sks4	Wks5
RZĘDNA TERENU / RZĘDNA POSADZKI *	144,00*	144,00*	144,00*	144,00*	144,00* / 143,70	143,70	143,70
ZAGŁĘBIENIE	0,65		0,73		0,59	0,83	0,93
RZĘDNA DNA	143,35	143,29	143,27	143,22	143,12 / 143,11	142,87	142,77
ŚREDNICA / SPADEK	PVCø110, 2,0%		PVCø160x4,7 SDR34, 2,0%		PVCø160x4,7 SDR34, 2,0%		
ODLEGŁOŚĆ [m]	-4,0-		-7,6-		-12,0-	-5,0-	
DŁ. TRASY [m]	0,0		4,0		11,6	23,6	28,6

S.P.P.H. "FEST"	99-400 ŁOWICZ, UL. BACZYŃSKIEGO 31 Michał Wojtysiak / 0-606-632-983 / email: fest.pw@op.pl			
Obiekt	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
Adres	Powiat - Zgierz; gmina - Stryków; obręb - Ciołek dz.nr 301/5			
Iwestor	Gmina Stryków ul. T. Kościuszki 27 95-010 Stryków			
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI SANIT. DO ZBIORNIKA SZCZELNEGO	Skala: 1:100/1:100		Branża: SANITARNA
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data: 10-03-2009
Projektant	mgr inż. Marian Kozłowski	143/71-Łw		
Asystent proj.	mgr inż. Michał Wojtysiak			Nr rys: WK-03
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Broniarek	22/98 Sk-ce		