

Data opracowania: 2009-12-11

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra Nowiny (od granicy z gminą Łódź)

Adres inwestycji: Droga gminna w m. Dobra Nowiny gm. Stryków

Zamawiający: Gmina Stryków, 95-010 Stryków ul. Kościuszki 27

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 Roboty drogowe


45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

„DROTECH”

Janusz Strugiński

ul. Anieli Chmieleńskiej 48
99-400 Łowicz, tel. 0 663 753 996
upr. proj. Kraj. LDD 0212/ZOOL/04



Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Element - Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0]	
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja powykonawcza Jednostka: km trasy	1,3700
2. KNR 5-02 0201-0300 [D.01.03.04.A.] Wykonanie przepustów pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura dwudzielna. Kategoria gruntu III dla obłożenia kabli telekomunikacyjnych Jednostka: 1m przepustu	86,0000
Dział nr 2. Element - Podbudowa [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]	
3. KNNR 6 0103-0300 [D.04.01.01.] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Jednostka: m2	6595,2400
4. KNNR 6 0113-0500 [D.04.04.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm Jednostka: m2	6595,2400
Dział nr 3. Element - Nawierzchnia [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]	
5. KNNR 6 0309-0203 [D.05.03.05.B.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, dla KR-2 samochód samowyladowczy 5-10 t Jednostka: m2	6317,0200
Dział nr 4. Element - Pobocza [CPV: 45233161-5]	
6. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. - wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał kliniec 0-31,5 mm Jednostka: m3	205,5000
7. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - profilowanie Jednostka: m2	1370,0000
8. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - zagęszczenie Jednostka: m2	1370,0000

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 5. Element - Oznakowanie [CPV: 45233290-8]	
9. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm Jednostka: szt	7,0000
10. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 Jednostka: szt	7,0000


„DROTECH”
 Janusz Strugiński
 ul. Anieli Chmieleńskiej 48
 99-400 Łowicz, tel. 0 663 753 996
 wpz. proj. Kraj. L0000212/ZOOU/04