

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Element - Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0]				
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja powykonawcza	km trasy	1,3700		
2. KNR 5-02 0201-0300 [D.01.03.04.A.] Wykonanie przepustów pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura dwudzielna. Kategoria gruntu III dla obciążenia kabli telekomunikacyjnych	1m	86,0000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Element - Podbudowa [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]				
3. KNNR 6 0103-0300 [D.04.01.01.] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	6595,2400		
4. KNNR 6 0113-0500 [D.04.04.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm	m2	6595,2400		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Element - Nawierzchnia [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]				
5. KNNR 6 0309-0203 [D.05.03.05.B.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, dla KR-2 samochód samowyladowczy 5-10 t	m2	6317,0200		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Element - Pobocza [CPV: 45233161-5]				
6. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. - wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał kliniec 0-31,5 mm	m3	205,5000		
7. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - profilowanie	m2	1370,0000		
8. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - zagęszczenie	m2	1370,0000		
Razem wartość elementu nr 4				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 5. Element - Oznakowanie [CPV: 45233290-6]				
9. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	szt	7,0000		
10. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	7,0000		
Razem wartość elementu nr 5				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu