

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Element - Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0]	
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja powykonawcza Jednostka: km trasy	1,4150
2. KNR 5-02 0201-0300 [D.01.03.04.A.] Wykonanie przepustów pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura dwudzielna. Kategoria gruntu III Jednostka: 1m przepustu	25,0000
Dział nr 2. Element - Podbudowa [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]	
3. KNNR 6 0103-0300 [D.04.01.01.] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Jednostka: m2	5951,3000
4. KNNR 6 0113-0500 [D.04.04.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm Jednostka: m2	5951,3000
Dział nr 3. Element - Nawierzchnia [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]	
5. KNNR 6 0309-0203 [D.05.03.05.B.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, dla KR-2 samochód samowyładowczy 5-10 t Jednostka: m2	5667,1000
Dział nr 4. Element - Pobocza [CPV: 45233161-5]	
6. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. - wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał kliniec 0-31,5 mm Jednostka: m3	212,2500
7. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - profilowanie Jednostka: m2	1415,0000
8. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - zagęszczenie Jednostka: m2	1415,0000

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 5. Element - Oznakowanie [CPV: 45233290-8]	
9. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm Jednostka: szt	1,0000
10. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 Jednostka: szt	1,0000