

Włączenie projektowanej drogi gminnej w m. Niesułków Kolonia -włączenie.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.004	km	0.004	
				RAZEM	0.004
2 d.1	KNNR 1 0202-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		14.33	m3	14.330	
				RAZEM	14.330
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10	m3		
		14.33	m3	14.330	
				RAZEM	14.330
4 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		37.70	m2	37.700	
				RAZEM	37.700
5 d.1	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		37.70	m2	37.700	
				RAZEM	37.700
6 d.1	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm	m2		
		37.70	m2	37.700	
				RAZEM	37.700
7 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącej z betonu asfaltowego	m2		
		37.70	m2	37.700	
				RAZEM	37.700
8 d.1	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		35.82	m2	35.820	
				RAZEM	35.820
9 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącej z betonu asfaltowego	m2		
		35.82	m2	35.820	
				RAZEM	35.820
10 d.1	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		33.93	m2	33.930	
				RAZEM	33.930
11 d.1	KSNR 6 0202-01	Pobocze	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000