

Protokół 45/2013
z posiedzenia Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Planu Miejscowego Rady
Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 18 listopada 2013 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności.

Powitał zebranych i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planu Miejscowego Rady Miejskiej w Strykowie Pan Czesław Polit.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Informacja dotycząca realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska przyjętych w budżecie Gminy Stryków na 2013 rok.
2. Sprawy różne.

Porządek posiedzenia został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 1.

Informację dotyczącą realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska przyjętych w budżecie Gminy Stryków na 2013 rok przedstawiła pani Grażyna Popczyńska Naczelnik Wydziału Inwestycji:

1. **„Budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim ul. Skarpowa”** - Zadanie zostało zlecone do wykonania ZGKiM w Strykowie. Zlecenie z dnia 22.07.2013 r. Termin wykonania określono na 30.11.2013 r. Wykonana zostanie sieć wodociągowa o długości 331,5 mb , włączenie pod drogą wojewódzką przewiertem sterowanym o długości 20 m, 7 szt. przyłączy wodociągowych o długości 60 m.
2. **„Budowa wodociągu w Kielminie”** Zadanie zostało zlecone do wykonania ZGKiM w Strykowie. Zlecenie z dnia 22.07.2013 r. Termin wykonania określono na 30.11.2013 r. Wykonana zostanie sieć wodociągowa o średnicy fi 110 z rur PCV o długości 248 mb, przyłącza o długości 30 m szt. 3, hydranty 2 szt.
3. **„Opracowanie projektu budowy wodociągu w Sosnowcu Pieńkach”** Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie mapy dc projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji wodociągu. Termin opracowania połowa grudnia br.
4. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie”**. Do realizacji zadania wybrano ofertę złożoną przez PUH Wodociągi i Kanalizacje Krzysztof Kuciński, ul. Ordona 15, 95 – 015 Główno Umowa został podpisana w dniu 8.04.2013 r. Termin zakończenia inwestycji 30.08.2013 r. W ramach zadania wykonany został przeciskiem sterowanym rurociąg tłoczny PE 125 mm o długości 145 m pod nasypem kolejowym.
5. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – etap III dotacja dla ZGKiM”**. Zadanie zakończono w terminie. Wykonawcą był Zakład Usług Budowlanych BUDMEL Sp. J. Zyguła, Kapusta, Tymianka 65. W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych w ul. Głównej i Swędowskiej o długości 909,4 m, przecisk sterowany o długości 241,5 m, przyłącza kanalizacyjne o długości ok. 700 m, kanalizacja tłoczna o długości 992,5 m oraz przepompownia ścieków. Odtworzona została nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości dróg.

6. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – etap I”**. W roku bieżącym wykonanych zostało 12 sztuk przydomowych oczyszczalni w miejscowościach: Orzechówek, Stary Imielnik, Osse, Gozdów, Anielin, Sosnowiec Pieńki, Zelgoszcz, Cesarka, Koźle, Bratoszewice, Michałówek. Wykonawcą była firma TECH – BUD Stanisław Tomczak ze Zgierza. W ramach zadania wykonanych zostało dwanaście indywidualnych oczyszczalni opartych na technologii osadu czynnego z wykorzystaniem biologicznego reaktora sekwencyjnego - SBR. Układ oczyszczania i transportu, w zależności od przyjętych założeń, warunków hydrogeologicznych oraz ukształtowania terenu składa się z oczyszczalni, pompowni ścieków surowych i oczyszczonych, studni kontrolnej, rozprężnej, rozdzielczej, kanału grawitacyjnego i ciśnieniowego, układu odprowadzania ścieków oczyszczonych do gleby, wentylacji niskiej i wysokiej a także z instalacji elektrycznej.
7. **„Opracowanie projektu budowy kanalizacji na ul. Złotowej i Żytniej w Strykowie”** – w trakcie realizacji. Do realizacji projektu wybrano firmę Projektowanie i Nadzór Robót Sanitarnych Piotr Piątkowski, Łódź ul. Limanowskiego 203/205 m 2. Planowany termin wykonania projektu to 10.12.2013 r. Wcześniej na zadaniu, z wolnej reki zlecono wykonanie mapy dc projektowych.
8. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa”** – w trakcie wykonywania. Planowany termin zakończenia całego zadania to czerwiec 2014 r. Wykonawcą jest ZUB BUDMEL Sp.J. Tymianka 65. Wykonana zostanie zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Tymianka - Lipa. Zakres obejmuje m.in. budowę kanału grawitacyjnego z rur PCV 200 o długości 972,6 m w wykopie otwartym, kanału grawitacyjnego z rur kamionkowych Ø 200 wykonanego przewiertem sterowanym o długości 528,6 m, zabudowę 31 studni rewizyjnych Ø 1200, wykonanie 20 szt. przyłączy do posesji i 23szt. zakorkowanych odejść bocznych z rur PCV 160, budowę tłoczni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu i włączenie jej do istniejących sieci oraz odtworzenie nawierzchni dróg.
9. **„Budowa przyłącza cwu i co do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie”**. Zadanie zakończone: Wykonawcą była firma „AMSTER” Sp. z o.o. ul. Lodowa 110 , 93 – 232 Łódź. Wykonano przyłącze ciepłownicze łączące sieć Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z budynkami gminnymi zlokalizowanymi przy ul. Kościuszki nr 27, 29, 31 w Strykowie. Wykonane były przyłącza centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją do budynku Ośrodka Zdrowia (posesja nr 29) oraz przyłącza centralnego ogrzewania do pozostałych dwóch budynków. Przewody wykonane są z giętkich rur preizolowanych pianką poliuretanową w płaszczu osłonowym z twardego polietylenu. Każde z przyłączy centralnego ogrzewania zakończone jest wewnątrz budynków układami podmieszania wyposażonymi w zawór trójdrogowy, regulator pogodowy, czujniki temperaturowe, niezbędną armaturę odcinającą i kontrolno - pomiarową, układ filtracyjny oraz ultradźwiękowy licznik ciepła.
10. **„Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu”** – zadanie zakończone. Zakres robót obejmował demontaż istniejącej instalacji: rurociągów i grzejników z pocięciem i wywiezieniem złomu na składowisko, montaż nowej instalacji zgodnie z projektem (74 grzejniki) oraz jej włączenie do nowego źródła zasilania (lokalna sieć

ciepłownicza), wykonanie prób i wstępnego rozruchu. Zamówienie obejmowało również roboty budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń w starej kotłowni na węzeł ciepłny i magazyn tj. położenie terakoty na posadzce oraz malowanie ścian i sufitu, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ze studnią schładzającą oraz roboty naprawczo - odtworzeniowe

11. „Wymiana instalacji c.o. w szkole Podstawowej w Dobrej” – zadanie zakończono. W ramach inwestycji wymienionych zostało 55 sztuk grzejników, zaadaptowane pomieszczenie byłej kotłowni dla celów magazynu. Zakres robót obejmował demontaż istniejącej instalacji: rurociągów, grzejników oraz kotła z pocięciem i wywiezieniem złomu na składowisko, montaż nowej instalacji zgodnie z projektem oraz jej włączenie do nowego źródła zasilania, wykonanie prób i wstępnego rozruchu. Zamówienie obejmowało również roboty budowlane mające na celu odtworzenie posadzek do stanu pierwotnego i adaptację pomieszczenia starej kotłowni na magazyn tj. położenie terakoty na posadzce, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz malowanie ścian i sufitu.

Radny Marek Gierat pytał o realizację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pani Grażyna Popczyńska odpowiedziała, że jest złożona kasacja do sądu w sprawie 36 szt. tych oczyszczalni, nie ma odpowiedzi. Na dzień dzisiejszy wykonano te oczyszczalnie, które nie zostały zakwestionowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Przewodniczy Komisji pytał o wniosek dot. dziur w drodze powiatowe w Tymiance.

Pani Grażyna Popczyńska odpowiedziała, że wysłane zostało wystąpienie do Starostwa Powiatowego, odpowiedzi nie ma.

Radny Karol Lenart zgłosił potrzebę wystąpienia do właściciela nieruchomości Parku w Ossem i zarządcy drogi powiatowej w Ossem o przegląd wszystkich drzew rosnących przy drodze i Parku w celu poprawienia bezpieczeństwa.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała E. Tomczak.

*Przewodniczący
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Planu Miejscowego Rady Miejskiej w Strykowie Rady*

Czesław Polit