



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

L.dz. IZP.271.5.2 .2011

Dot.: zamówienia nr IZP.271.5.2011 – „Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego Stryków”

Przedstawiamy otrzymane pytania do SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

1. Czy nanos należy wywieźć poza obręb zbiornika, czy rozplanować po terenie?

Osad należy rozplantować po terenie działek gminnych powyżej korony zbiornika.

2. Jakie czynności wchodzi w zakres naprawy pomostu roboczego oraz uzupełnienia ubytków w konstrukcji żelbetonowej przy remoncie budowli piętrząco – spustowej?

Uzupełnienie ubytków w konstrukcji żelbetonowej należy przyjąć w ilości $Q = 0,5 \text{ m}^3$ masy betonowej. Naprawa pomostu roboczego polega na wykonaniu i montażu (z zabezpieczeniem przed kradzieżą) trwałych podestów (np. z impregnowanych desek sosnowych gr. 32 mm) przykrywających istniejące otwory w konstrukcji żelbetonowej. Łączna powierzchnia 3 otworów wynosi 1,2 m². Ponadto w zakres remontu wchodzi naprawa stalowej konstrukcji przykrycia luku montażowego nad turbiną (blacha stalowa gr. 4 mm obramowana kształtownikami) o wym. 2,2 m x 2,2 m z trwałym zamknięciem.

3. Czy kładka znajdująca się przy wlocie rzeki Moszczenicy do zbiornika jest do remontu?

Kładka nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

4. Czy płyty betonowe znajdujące się na skarpie korony zbiornika są do wymiany?

Nie.

5. Czy skarpy pod ułożenie geokraty należy wykonać z gruntu rodzimego, czy usypać z piasku dowiezonego?

Skarpy pod teokratę należy wykonać z dowiezonego kruszywa naturalnego (piasku).

Janusz Sopata