



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

[www.strykow.pl](http://www.strykow.pl), [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl), e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

Stryków, 03.03.2011 r.

IZP.271.8.2011

**Dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciołek Anielin Swędowski”**

Przekazujemy Państwu treść zadanych pytań i udzielone odpowiedzi na poniższe pytania.

Pytania:

1. Zgodnie z opisem w SIWZ Wykonawca ma wykonać drogę o szerokości 4,5 m na długości 2,2 km (odc. 2). Natomiast zgodnie z rysunkami (zagospodarowanie + przekrój) należy wykonać drogę o szerokości 4,00 m. Prosimy o wyjaśnienie.
2. W wyniku wizji lokalnej na przedmiotowej drodze stwierdziliśmy, że na odcinku około od km 1+000 do km 1+195 szerokość drogi (w tym utwardzenia) wynosi jedynie 3,40-3,50 m i po obu stronach jest zaorane pole. Prosimy o wyjaśnienie, jak na tym odcinku należy uzyskać projektowaną szerokość drogi 4,5 m + 2x0,5 m pobocza, łącznie 5,5 m i przekazanie stosownych rysunków konstrukcji drogi na tym odcinku. Jeśli należy wykonać poszerzenie korpusu drogi, prosimy o informację, w których pozycjach kosztorysu należy to poszerzenie wycenić.
3. W wyniku wizji lokalnej na przedmiotowej drodze stwierdziliśmy, że w km około 1+420 do szerokość drogi (w tym utwardzenia) wynosi 3,80 – 3,90 m, zaś szerokość pomiędzy drzewami 5,90 m. Jednakże, aby uzyskać w tym miejscu projektowaną szerokość drogi z poboczami należy usunąć z pobocza humus i roślinność tam występujące. Prosimy o informację, w których pozycjach kosztorysu należy te prace wycenić.
4. Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i opisem należy wykonać warstwę wyrównawczą na odc. 1 i 2 odpowiednio 10 cm i 4 cm z kłińca. W przedmiarze robót zapisano, że w/w warstwa ma być wykonana z kłińca 4 – 31,5 mm. Natomiast w innym miejscu przedmiaru poz. 9 materiał określony jest jako kliniec 0-31,5 mm. W SIWZ brak jest Specyfikacji Technicznej wykonania tej warstwy. W związku z tymi rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem kliniec rozumie kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0 – 31,5 mm.
5. Zgodnie z opisem w SIWZ pobocza należy wykonać z pospółki. W przedmiarze znajduje się zapis, że należy je wykonać z kłińca 0/31,5 mm, natomiast zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm. Prosimy o potwierdzenie, że pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm.
6. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o brakujące Specyfikacje Techniczne wykonania robót: D.01.01.01, D.03.01.03.A, D.04.01.01, D.04.01.02, D.05.03.05.B, D.06.03.01, D.07.01.01, D.07.02.01 i D.07.05.01.
7. Zgodnie z zapisem pkt. 5.2 umowy Wykonawca ma otrzymać część należnego mu wynagrodzenia po wprowadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do zasobu geodezyjnego – kartograficznego Starostwa Powiatowego w Zgierzu, które to wprowadzenie dokonuje stosowny wydział Starostwa. Naszym zdaniem zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nie powinna zależeć od wykonania pewnych robót przez osoby czy podmioty trzecie. Prosimy o rozważenie zmiany tego zapisu.
8. W miejscu, gdzie jest zaprojektowana bariera energochłonna SP-04 (dł. 34 m) istnieje bariera energochłonna. Prosimy o potwierdzenie, że istniejącą barierę należy rozebrać oraz o informację do kogo należy materiał z rozbiórki. W przypadku, jeśli materiał z rozbiórki nie należy do Wykonawcy, prosimy o informację, gdzie należy go odtransportować?
9. Czy Zamawiający dysponuje badaniami zagęszczenia istniejącego podłoża? Jeśli tak prosimy o ich przekazanie Wykonawcom.

Odpowiedzi:

1. Należy wykonać drogę szerokości 4,50 m. Na stronie [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl) dla przedmiotowego zadania załączono rysunek: Warstwy konstrukcyjne.
2. Na wskazywanym odcinku należy wykonać drogę o szerokości 4,00 m oraz pobocza po obu stronach drogi, każde o szerokości 0,5 m.
3. Wykonawca powinien wszelkie koszty wkalkulować w cenę oferty. Zamawiający **nie wymaga** złożenia kosztorysu ofertowego a przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy do ustalenia ceny.
4. Tak, Zamawiający pod pojęciem kliniec rozumie kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm.
5. Tak, pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm
6. Zamawiający zamieścił brakujące Specyfikacje na stronie [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl) dla przedmiotowego zadania.
7. Zamawiający nie dokona zmiany zapisu umowy.
8. Istniejącą barierę energochłonną należy rozebrać i odtransportować do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Batorego 25, 95-010 Stryków. Materiał z rozbiórki należy do Zamawiającego.
9. Zamawiający nie dysponuje badaniami zagęszczenia istniejącego podłoża.