

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bratoszewice, ul. Nowości

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,15m ³ , grunt kategorii III (kopanie rowu pod kabel)	m ³	119,000
2	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	370,000
3	KNR 5-10 0303/01	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm	m	54,000
4	KNR 5-10 0103/06	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 9kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	370,000
5	KNR 5-10 0701/04	Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych o długości do 10m bez belek ustojowych	szt	10,000
6	KNR 5-10 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15kg na słupie	szt	10,000
7	KNR 5-10 1005/07	Montaż opraw sodowych z 1 lampą w oprawie, na zamontowanym wysięgniku	szt	10,000
8	KNR 5-10 1001/04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji	szt	10,000
9	KNR 5-10 1004/01	Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe, z udziałem podnośnika samochodowego (nakłady na 10m - 1 przewodu)	m	110,000
10	KNR 5-10 0803/02	Montaż odgromników z kosza podnośnika samochodowego	kpl	2,000
11	KNR 5-08 0608/07	Układanie bednarki o przekroju do 120mm ² w rowach kablowych	m	370,000