

Stryków, dnia 08.04.2011 r.

IZP.271.20.2011

ZMIANA DOTYCZĄCA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.

„Remont strażnicy OSP w Swędowie”

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 58844 - 2011
w dniu 30.03.2011 r.

Zmianie uległy zapisy Załącznika nr 8 do SWIZ – opisu przedmiotu zamówienia.

§ 1

ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA

1. Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Miasta – Gminy Stryków, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, tel./fax 042 719-80-02/719-81-93, strona www.strykow.pl, e-mail. strykow@strykow.pl, godz. urzędowania: poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00.

ZMIANY W SWIZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: **Załącznik nr 8 do SWIZ – Opis przedmiotu zamówienia**

W załączniku nr 8 do SWIZ jest:

IZP.271.20.2011

Załącznik nr 8

REMONT REMIZY OSP W SWĘDOWIE - ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Jedn.
Miary ilość

1. Wykonanie podłogi z desek sosnowych łączonych na pióro - wpust

a) wyrównanie poziomów za pomocą listew podkładowych	m	100
b) podłoga z desek 32 mm trzykrotnie lakierowana	m2	160
c) listwy przypodłogowe drewniane trzykrotnie lakierowane	m	60
2. Dostawa i montaż schodów drewnianych, dwubiegowych z podestem pośrednim, 22 stopnie, z jednostronną poręczą, 3 x lakierowanie	kpl	1
3 .Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych z PCV pełnych dwustronny orzech wraz z osprzętem (zamek, wkładka, klamka, szyld + samozamykacz)		
a) o wymiarach 2100x1600	szt	1
b) o wymiarach 2100x 1000	szt.	1
4. Ocieplenie ściany południowej remizy metodą lekko - mokrą, styropian 10 cm, obrobienie otworów okiennych, listwa startowa	m2	400
5. Utwardzenie terenu działki kostką betonową szarą gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, wykończenie obrzeżami	m2	500
6. Wykonanie tynku cementowo - wapiennego wewnętrznego ścian	m2	500
7. Dostawa i montaż systemowego sufitu podwieszanego	m2	160
a) dostawa i montaż opraw oświetleniowych	szt.	12
b) ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 15 cm	m2	160
c) montaż paneli podsufitowych o wym. 50x50 cm na ruszcie aluminiowym pow. paneli 160 m ²		
8. Dostawa i montaż urządzeń c.o. i c.w.u.		
a) dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania 28 kW, wyposażony w konsolę podłączeniową	szt.	1
b) grzejniki płytowe o wym. 900 x 1000	szt.	10
c) grzejniki płytowe o wym. 600 x 1200	szt.	3
d) grzejniki płytowe o wym. 600 x 800	szt.	2
e) grzejnik płytowy o wym. 600 x 1100	szt.	1
f) głowice termostatyczne	szt.	16
g) armatura, kształtki i złączki	kpl	1
9. Montaż instalacji c.o., próby szczelności, podłączenie i rozruch	kpl	1
10. Remont pomieszczenia kuchennego		
a) położenie płytek ceramicznych na ścianach	m2	40
b) położenie płytek terakotowych min klasa ścieralności IV na posadzce + cokoliki	m2	20
c) wymurowanie ścianek działowych gr. 12 cm z bloczków pian.	m2	50
d) dostawa i montaż drzwi wewn. z ościeżnicą szer. 80 cm (calvados)	szt.	1
e) montaż paneli sufitowych z PCV	m2	20
f) ocieplenie sufitu nad częścią garażową i kuchenną wełną		

mineralną gr. 15 cm	m2	198
11. Wyposażenie w urządzenia i montaż instalacji sanitarnej w kuchni		
a) basen jednokomorowy (zlewozmywakowy) 800 x 700 mm, głębokość min. 40 cm+ bateria	kpl	1
b) umywalka 50x40 + bateria z mieszaczem	kpl	1
c) montaż instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kan. sanitarnej	kpl	1
12. Remont pomieszczeń sanitarnych		
a) zabudowa ścian działowych z płyt GK wodoodpornych na ruszcie metalowym	m2	144
b) dostawa i montaż drzwi łazienkowych szer. 70 w kol. calvados wraz z ościeżnicą	szt.	2
c) wykonanie posadzki z płytek terakotowych min. klasa ścieralności IV + cokoliki	m2	15
d) wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi - ściennymi	m2	50
e) montaż sufitu z paneli PCV na ruszcie drewnianym	m2	60
f) ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 15 cm	m2	60
g) montaż kompaktowej miski ustępowej	szt.	3
h) montaż pisuaru z zaworem spłukiwacza	szt.	1
i) montaż umywalki 50x40 wraz z baterią mieszaczą	szt.	2
j) zabudowa kabin sanit. ścianami i drzwiczkami z płyty meblowej na stelażu metalowym	m2	24
k) montaż podłogi z paneli podłogowych wraz z warstwami podkładowymi i listwami wykończeniowymi	m2	40

8 b-e) grzejniki płytowe „ V 22” z połączeniem bocznym,

8 f) głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, automatyczne zabezpieczenie przed zamrażaniem, zakres temperatury 16-28 °C

10 d) Skrzydło drzwiowe okleinowane. Płyta drzwi wykonana na bazie ramiaka z MDF, Wypełnienie plaster miodu , Pokrycie zewnętrzne stanowią płyty MDF okleinowane. Drzwi kuchenne z częścią przeszkloną. Trzy zawiasy, zamek na klucz, szyld, klamka, kolor calvados + ościeżnica metalowa w kolorze drzwi.

12 b) Drzwi łazienkowe: Płyta drzwi wykonana na bazie ramiaka z MDF. Wypełnienie typu "plaster miodu". Pokrycie zewnętrzne stanowią płyty z MDF okleinowane. Zamek - łazienkowy. Dwa zawiasy. W drzwiach łazienkowych 3 -4 tuleje wentylacyjne z tworzywa sztucznego. Kolor dostosowany do koloru okleiny płyty drzwi. W drzwiach łazienkowych część przeszklona matowa. Ramki przeszkleń MDF w kolorze skrzydła. Okleina calvados + ościeżnica metalowa w kolorze drzwi łazienkowych.

12 k) Panele podłogowe o grubości minimum 8 mm, podkład pod panele z polietylenu / polistyrenu w arkuszach o grubości 5 mm oraz folia paroizolacyjna + listwy wykończeniowe – przypodłogowe – z PCV.

Dostarczone urządzenia i materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, niepowystwowe i nieużywane.

W załączniku nr 8 do SWIZ winno być:

REMONT REMIZY OSP W SWĘDOWIE - ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

POPRAWNY OPIS PRZEDMIORU ZAMÓWIENIA

	<u>Jedn.</u> <u>Miary</u>	<u>ilość</u>
1. Wykonanie podłogi z desek sosnowych łączonych na pióro - wpust		
a) podłoga z desek 28 mm trzykrotnie lakierowana na legarach	m2	160
a) listwy przypodłogowe drewniane trzykrotnie lakierowane	m	60
2. Dostawa i montaż schodów drewnianych, dwubiegowych z podestem pośrednim, 22 stopnie, z jednostronną poręczą, 3 x lakierowanie	kpl	1
3 .Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych z PCV dwustronny orzech wraz z osprzętem (zamek, wkładka, klamka, szyld + samozamykacz)		
a) o wymiarach 2100x1600	szt.	1
b) o wymiarach 2100x 1000	szt.	1
4. Ocieplenie ścian remizy metodą lekko - mokrą, gruntowanie, styropian 10 cm, obrobienie otworów okiennych, listwa startowa	m2	400
4a) zagruntowanie, zaciągnięcie klejem istniejącej elewacji - 400 m2		
5. Utwardzenie terenu działki kostką betonową szarą + czerwona (pół na pół) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 15 cm, wykończenie obrzeżami 8x30 cm, wraz z korytowaniem	m2	500
5a) rozbiórka wylewki betonowej 25 m2 o grubości 15 cm.		
5b) regulacja studni wodomierzowej - 1 szt.		
6. Wykonanie tynku cementowo - wapiennego ścian wewnątrz 420 m2, zewnątrz 80 m2 – III kategorii	m2	500
7. Dostawa i montaż systemowego sufitu podwieszanego	m2	160
a) dostawa i montaż opraw oświetleniowych 60x60 cm	szt.	12
b) ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 15 cm	m2	160
c) montaż paneli podsufitowych o wym. 60x60 cm na ruszcie aluminiowym pow. paneli 160 m ²		
8. Dostawa i montaż urządzeń c.o. i c.w.u. – w załączeniu rysunek		
a) dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania 28 kW, wyposażony w konsolę podłączeniową,	szt.	1

b) grzejniki płytowe o wym. 900 x 1000	szt.	10
c) grzejniki płytowe o wym. 600 x 1200	szt.	3
d) grzejniki płytowe o wym. 600 x 800	szt.	2
e) grzejnik płytowy o wym. 600 x 1100	szt.	1
f) głowice termostatyczne	szt.	16
g) armatura, kształtki i złączki	kpl	1
9. Montaż instalacji c.o., próby szczelności, podłączenie i rozruch	kpl	1
10. Remont pomieszczenia kuchennego		
a) położenie płytek ceramicznych na ścianach	m2	40
b) położenie płytek terakotowych min klasa ścieralności IV na posadzce,	m2	20
c) wymurowanie ścianek działowych gr. 12 cm z bloczków pian.	m2	50
d) dostawa i montaż drzwi wewn. z ościeżnicą szer. 80 cm (calvados)	szt.	2
e) montaż paneli sufitowych z PCV	m2	20
f) ocieplenie sufitu nad częścią garażową i kuchenną wełną mineralną gr. 15 cm	m2	198
g) dostawa i montaż drzwi wewn. z ościeżnicą szer. 100 cm - 1 szt.		
h) wykonanie wylewki betonowej, beton B10	20 m2	
11. Wyposażenie w urządzenia i montaż instalacji sanitarnej w kuchni		
a) basen dwukomorowy (zlewozmywakowy) 1200 x 700 mm, głębokość min. 40 cm+ bateria mieszaczową z wylewką o dł. 38 - 41 cm.	kpl	1
d) Dostawa i montaż okapu przyściennego ze stali nierdzewnej, z wyciągiem elektrycznym (komplet do podłączenia) (gastronomiczny) 1 szt. – 180 x 70 cm		
b) umywalka „40” lub „50” + bateria z mieszaczem	kpl	1
c) montaż instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kan. sanitarnej	kpl	1
d) montaż kratki ściekowej 15x15 cm	1 szt.	
12. Remont pomieszczeń sanitarnych		
a) zabudowa ścian działowych z płyt GK wodoodpornych na ruszcie metalowym	m2	144
b) dostawa i montaż drzwi łazienkowych szer. 70 w kol. calwados wraz z ościeżnicą z MDF	szt.	2
c) wykonanie posadzki z płytek terakotowych min. klasa ścieralności IV	m2	15
d) wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi - ściennymi	m2	50
e) montaż sufitu z płyty GK wodoodpornej na ruszcie metalowym	m2	60
f) ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 20 cm + folia paro przepuszczalna	m2	60
g) montaż kompaktowej miski ustępowej	szt.	3
h) montaż pisuaru z zaworem sflukiwacza	szt.	1

i) montaż umywalki „40” lub „50” oraz podgrzewacz wody w komplecie z baterią dwuuchwytową z mosiądzu	szt.	2
j) Ścianki WC systemowe z płyty wiórowej laminowanej	m2	24
k) montaż podłogi z paneli podłogowych wraz z warstwami podkładowymi i listwami wykończeniowymi	m2	40
l) rozrowadzenie wody zimnej – rura polipropylen \varnothing 20	-	20 mb

Wyjaśnienia do opisu przedmiotu zamówienia:

8 b-e) grzejniki płytowe „ C 22 – typ 22” z podłączeniem dolnym, białe,

8 f) głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem, zakres temperatury 16-28 °C

10 d) Skrzydło drzwiowe okleinowane. Płyta drzwi wykonana na bazie ramiaka z MDF, Wypełnienie plaster miodu , Pokrycie zewnętrzne stanowią płyty MDF okleinowane. Drzwi kuchenne pełne. Dwa zawiasy, zamek na klucz, szyld, klamka, kolor calvados + ościeżnica metalowa w kolorze drzwi. Wysokość otworu drzwiowego 210 cm.

10 g)) Skrzydło drzwiowe okleinowane. Płyta drzwi wykonana na bazie ramiaka z MDF, Wypełnienie plaster miodu , Pokrycie zewnętrzne stanowią płyty MDF okleinowane. Drzwi kuchenne pełne. Dwa zawiasy, zamek na klucz, szyld, klamka, kolor calvados + ościeżnica z MDF w kolorze drzwi. Wysokość otworu drzwiowego 210 cm.

12 b) Drzwi łazienkowe: Płyta drzwi wykonana na bazie ramiaka z MDF. Wypełnienie typu "plaster miodu". Pokrycie zewnętrzne stanowią płyty z MDF okleinowane. Zamek - łazienkowy. Dwa zawiasy. W drzwiach łazienkowych 3 -4 tuleje wentylacyjne z tworzywa sztucznego. Kolor dostosowany do koloru okleiny płyty drzwi. W drzwiach łazienkowych część przeszklona matowa. Ramki przeszkleń MDF w kolorze skrzydła. Okleina calvados + ościeżnica z MDF w kolorze drzwi łazienkowych. Wysokość otworu drzwiowego 210 cm.

12 k) Panele podłogowe o grubości minimum 8 mm, podkład pod panele z polietylenu / polistyrenu w arkuszach o grubości 5 mm oraz folia paroizolacyjna + listwy wykończeniowe – przypodłogowe – z PCV.

3 a i b) Drzwi wejściowe z PCV, kolor orzech - dwustronny, wykonane z profilu drzwiowego aluminium, dwuskrzydłowe i dwudzielne, dolna część zabudowana z płyty PCV, górna część przeszklona, zamek, wkładka, klamka, szyld + samozamykacz, szyba P3 – w załączeniu rysunek.

8 a) dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania 28 kW, wyposażony w konsole podłączeniową, wiszący, odprowadzenie spalin przewodem koncentrycznym ze stali nierdzewnej w kształcie litery „Z” na zewnątrz ponad dach.

9) rury do c.o. – materiał nie sprzyjający osadzaniu się osadów, połączenia bez stosowania płomienia lub zgrzewania, materiał odporny na korozję,

typu alupex,

2) stopień + podstopień, poręcz drewniana, tralka na każdym stopniu,

11c) woda zima i ciepła oraz punkt 12l) - rura polipropylen $\varnothing 20 = 15 \text{ mb}$ oraz kanalizacja sanitarna – rura PCV $\varnothing 50 = 20 \text{ mb}$

Płytki ścienne w rozmiarze 25x35 cm

Płytki podłogowe rozmiar: szerokość od 29-34 cm długość od 29-34 cm.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolorystyki, wymiarów, wzorów - materiałów do wykonania przedmiotu umowy. Przed wbudowaniem materiałów należy przedłożyć stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Dostarczone urządzenia i materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, niepowystwowe i nieużywane.

Zmianie uległy zapisy Załącznika nr 8 do SWIZ – opisu przedmiotu zamówienia.