

REMONT REMIZY OSP W SWĘDOWIE - ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

	<u>Jedn.</u> <u>Miary</u>	<u>ilość</u>
1. Wykonanie podłogi z desek sosnowych łączonych na pióro - wpust		
a) wyrównanie poziomów za pomocą listew podkładowych	m	100
b) podłoga z desek 32 mm trzykrotnie lakierowana	m ²	160
c) listwy przypodłogowe drewniane trzykrotnie lakierowane	m	60
2. Dostawa i montaż schodów drewnianych, dwubiegowych z podestem pośrednim, 22 stopnie, z jednostronną poręczą, 3 x lakierowanie	kpl	1
3 .Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych z PCV pełnych dwustronny orzech wraz z osprzętem (zamek, wkładka, klamka, szyld + samozamykacz)		
a) o wymiarach 2100x1600	szt	1
b) o wymiarach 2100x 1000	szt.	1
4. Ocieplenie ściany południowej remizy metodą lekko - mokrą, styropian 10 cm, obrobienie otworów okiennych, listwa startowa	m ²	400
5. Utwardzenie terenu działki kostką betonową szarą gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, wykończenie obrzeżami	m ²	500
6. Wykonanie tynku cementowo - wapiennego wewnętrznego ścian	m ²	500
7. Dostawa i montaż systemowego sufitu podwieszanego	m ²	160
a) dostawa i montaż opraw oświetleniowych	szt.	12
b) ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 15 cm	m ²	160
c) montaż paneli podsufitowych o wym. 50x50 cm na ruszcie aluminiowym pow. paneli 160 m ²		
8. Dostawa i montaż urządzeń c.o. i c.w.u.		
a) dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania 28 kW, wyposażony w konsolę podłączeniową	szt.	1
b) grzejniki płytowe o wym. 900 x 1000	szt.	10
c) grzejniki płytowe o wym. 600 x 1200	szt.	3
d) grzejniki płytowe o wym. 600 x 800	szt.	2
e) grzejnik płytowy o wym. 600 x 1100	szt.	1
f) głowice termostatyczne	szt.	16
g) armatura, kształtki i złączki	kpl	1
9. Montaż instalacji c.o., próby szczelności, podłączenie i rozruch	kpl	1
10. Remont pomieszczenia kuchennego		
a) położenie płytek ceramicznych na ścianach	m ²	40
b) położenie płytek terakotowych min klasa ścieralności IV na posadzce + cokoliki	m ²	20
c) wymurowanie ścianek działowych gr. 12 cm z bloczków pian.	m ²	50

d) dostawa i montaż drzwi wewn. z ościeżnicą szer. 80 cm (calvados)	szt.	1
e) montaż paneli sufitowych z PCV	m2	20
f) ocieplenie sufitu nad częścią garażową i kuchenną wełną mineralną gr. 15 cm	m2	198
11. Wyposażenie w urządzenia i montaż instalacji sanitarnej w kuchni		
a) basen jednokomorowy (zlewozmywakowy) 800 x 700 mm, głębokość min. 40 cm+ bateria	kpl	1
b) umywalka 50x40 + bateria z mieszaczem	kpl	1
c) montaż instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kan. sanitarnej	kpl	1
12. Remont pomieszczeń sanitarnych		
a) zabudowa ścian działowych z płyt GK wodoodpornych na ruszcie metalowym	m2	144
b) dostawa i montaż drzwi łazienkowych szer. 70 w kol. calvados wraz z ościeżnicą	szt.	2
c) wykonanie posadzki z płytek terakotowych min. klasa ścieralności IV + cokoliki	m2	15
d) wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi - ściennymi	m2	50
e) montaż sufitu z paneli PCV na ruszcie drewnianym	m2	60
f) ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 15 cm	m2	60
g) montaż kompaktowej miski ustępowej	szt.	3
h) montaż pisuaru z zaworem spłukiwacza	szt.	1
i) montaż umywalki 50x40 wraz z baterią mieszaczową	szt.	2
j) zabudowa kabin sanit. ścianami i drzwiczkami z płyty meblowej na stelażu metalowym	m2	24
k) montaż podłogi z paneli podłogowych wraz z warstwami podkładowymi i listwami wykończeniowymi	m2	40

8 b-e) grzejniki płytowe „ V 22” z podłączeniem bocznym,

8 f) głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem, zakres temperatury 16-28 °C

10 d) Skrzydło drzwiowe okleinowane. Płyta drzwi wykonana na bazie ramiaka z MDF, Wypełnienie plaster miodu , Pokrycie zewnętrzne stanowią płyty MDF okleinowane. Drzwi kuchenne z częścią przeszkloną. Trzy zawiasy, zamek na klucz, szyld, klamka, kolor calvados + ościeżnica metalowa w kolorze drzwi.

12 b) Drzwi łazienkowe: Płyta drzwi wykonana na bazie ramiaka z MDF. Wypełnienie typu "plaster miodu". Pokrycie zewnętrzne stanowią płyty z MDF okleinowane. Zamek - łazienkowy. Dwa zawiasy. W drzwiach łazienkowych 3 -4 tuleje wentylacyjne z tworzywa sztucznego. Kolor dostosowany do koloru okleiny płyty drzwi. W drzwiach łazienkowych część przeszklona matowa. Ramki przeszkleń MDF w kolorze skrzydła. Okleina calvados + ościeżnica metalowa w kolorze drzwi łazienkowych.

12 k) Panele podłogowe o grubości minimum 8 mm, podkład pod panele z polietylenu / polistyrenu w arkuszach o grubości 5 mm oraz folia paroizolacyjna + listwy wykończeniowe – przypodłogowe – z PCV.

Dostarczone urządzenia i materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, niepowystwowe i nieużywane.