

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolice ul. Krzewowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 5-10 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15kg na słupie	szt	4,000
2	KNR 5-10u1 3300/01	Montaż ręczny przewodów izolowanych o przekroju 4x25mm ² linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobnych	km	0,180
3	KNR 5-10 1005/07	Montaż opraw sodowych z 1 lampą w oprawie, na zamontowanym wysięgniku	szt	4,000
4	KNR 5-10 1004/01	Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe, z udziałem podnośnika samochodowego (nakłady na 10m - 1 przewodu)	m	100,000
5	KNR 5-10 0803/02	Montaż odgromników z kosza podnośnika samochodowego	kpl	3,000
6	KNR 5-03t1 0408/02	Montaż uchwyty SO130 na słupach pojedynczych o wysokości 8,5m	szt	1,000
7	KNR 5-03t1 0408/02	Montaż uchwyty SO80 do odciągów na słupach pojedynczych o wysokości 8,5m	szt	2,000
8	KNR 5-03t1 0402/01	Montaż haków na słupie stojącym, wielkość 1	szt	5,000
9	KNR 5-03t1 0402/01	Montaż zacisków SL11.118	szt	10,000
10	KNR 5-10 0803/01	Montaż opraw bezpiecznikowych	kpl	4,000