



Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - Współdział Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Batorego 25, 95-010 Stryków www.bip.strykow.pl.

ZP kanalizacja 2011

Stryków, 31.05.2011 r.

Dotyczy: nr ogłoszenia 109472-20011- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap.”

Przekazujemy Państwu pytania i udzielone odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania:

1. Czy przy zasypywaniu wykopów po robotach kanalizacyjnych Zamawiający dopuszcza użycie jako zasyпки materiału rodzimego, czy przewiduje 100% wymiany gruntu?
2. W opisie technicznym napisano że w przypadku wystąpienia nawodnionych gruntów nienośnych należy zastosować przegłębienia wykopu, ułożenie geowłókniny, wykonanie ławy żwirowo-piaskowej lub tłuczniowo -piaskowej o gr. 15 cm, wykonanie warstwy wyrównującej żwirowej oraz wykonanie badań zagęszczenia. Z uwagi na brak dokumentów opisujących warunki gruntowo-wodne Oferent nie jest w stanie na etapie przetargu przewidzieć takiej sytuacji. Czy w przypadku wystąpienia takiej sytuacji ww. roboty będą uznane jako nie możliwe do przewidzenia i dodatkowo zapłacone Wykonawcy?
3. Jeśli Zamawiający jest w posiadaniu dokumentów opisujących warunki gruntowo-wodne prosi się o ich zamieszczenie na stronie internetowej.
4. Czy Zamawiający dopuszcza na koszt i ryzyko Wykonawcy zmianę technologii układania kanału grawitacyjnego na odcinku od studni S132.1 do studni S168 z przecisku sterowanego na układanie w wykopie otwartym?

Odpowiedzi na zadane pytania:

Ad.1. Zasyпка wykopów po robotach kanalizacyjnych materiałem rodzimym dopuszczalna, tylko pod warunkiem potwierdzonych przez badania laboratoryjne właściwości tego gruntu równych właściwościom materiału zasyпки piaskowej. W przeciwnym wypadku należy wymienić w 100% grunt w zasypywanych wykopach. Powyższe dotyczy zasyпки wykopów zlokalizowanych w jezdniach dróg.

Ad.2. Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentów opisujących warunki gruntowo – wodne. Wobec powyższego ewentualna konieczność wykonania kanału w gruncie nawodnionym powinna zostać stwierdzona protokołem konieczności. W sytuacji nie możliwej do przewidzenia Zamawiający udzieli zamówienia dodatkowego.

Ad.3. Nie ma takiej dokumentacji.

Ad.4. Dopuszcza się zmianę technologii układania kanału grawitacyjnego na odcinku od studni S132.1 do studni S168 z przecisku sterowanego - na układanie w wykopie otwartym, pod bezwzględny warunkiem takiej organizacji ruchu, na czas wykonania tych robót, która nie wyłączy jednego pasa ruchu jezdni ul. Strykowskiej na ww. odcinku. Dodatkowo z uwagi na duże głębokości wykopów na tym odcinku, należy zabezpieczyć w sposób właściwy ściany tych wykopów, a roboty montażowe prowadzić z pełną asekuracją z powierzchni terenu. Nie dopuszcza się poszerzenia góry wykopu na szerokość ponad 2,0 m. Powyższa zmiana wyłącznie na koszt i ryzyko Wykonawcy.