

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Stry-
kowie
ADRES INWESTYCJI : Stryków gm. Stryków ul. Kościuszki 29 Nr ewid. działek: 436, 437, 438 i 439/2
INWESTOR : Gmina Stryków
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 27, 96-010 Stryków
BRANŻA : ELEKTRYCZNA - INSTALACJE OŚWIETLENIOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Maciukiewicz
DATA OPRACOWANIA : 26.01.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek w Strykowie ul. Kościuszki 29					
1	Parter				
1	KNR 5-08	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 418.05 4xT8 18W	kpl.		
d.1	0820-01				
		47	kpl.	47.000	
				RAZEM	47.000
2	KNR 5-08	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 418 OP 4xT8 18W	kpl.		
d.1	0820-01				
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 5-08	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 418 OP.05 4xT8 18W	kpl.		
d.1	0820-01				
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 5-08	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 118.05 1xT8 18W	kpl.		
d.1	0820-01				
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 5-08	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 236.05 2xT8 36W	kpl.		
d.1	0820-01				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 5-08	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 136.05 1xT8 36W	kpl.		
d.1	0820-01				
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 5-08	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W NDL 226 L.05 2x26W	kpl.		
d.1	0820-01				
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 5-08	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GIOTTO 335 2x18W	kpl.		
d.1	0820-01				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
d.1	0502-10				
		106	kpl.	106.000	
				RAZEM	106.000
10	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x18W - przykręcanych-końcowych	szt.		
d.1	0511-13				
		68	szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
11	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36W - przykręcanych-końcowych	szt.		
d.1	0511-13				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 1x36W - przykręcanych-końcowych	szt.		
d.1	0511-13				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x26W - przykręcanych-końcowych	szt.		
d.1	0511-13				
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 1x18W - przykręcanych-końcowych	szt.		
d.1	0511-13				
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
15	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x18W - przykręcanych-końcowych	szt.		
d.1	0511-13				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
d.1	0301-20				
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
17	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
d.1	0302-01				
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed-nobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
19 d.1	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
20 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-kowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
21 d.1	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych uniwer-salnych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
22 d.1	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, przycis-ków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.1	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże betonowe) układa-ny w tynku 650	m m	 650.000	
				RAZEM	650.000
2 Pierwsze piętro					
24 d.2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 418.05 4xT8 18W 54	kpl. kpl.	 54.000	
				RAZEM	54.000
25 d.2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 118.05 1xT8 18W 24	kpl. kpl.	 24.000	
				RAZEM	24.000
26 d.2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 236.05 2xT8 36W 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 136.05 1xT8 36W 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W NDL 226 L.05 2x26W 16	kpl. kpl.	 16.000	
				RAZEM	16.000
29 d.2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GIOTTO 335 2x18W 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
30 d.2	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 258.05 2xT8 58W 17	kpl. kpl.	 17.000	
				RAZEM	17.000
31 d.2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 124	kpl. kpl.	 124.000	
				RAZEM	124.000
32 d.2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x18W - przykręcanych-końcowych 54	szt. szt.	 54.000	
				RAZEM	54.000
33 d.2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36W - przykręcanych-końcowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 1x36W - przykręcanych-końcowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x26W - przykręcanych-końcowych 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 1x18W - przykręcanych-końcowych 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
37 d.2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x18W - przykręcanych-końcowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
38 d.2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x58W - przykręcanych-końcowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
39 d.2	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 38	szt. szt.	 38.000	
				RAZEM	38.000
40 d.2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 38	szt. szt.	 38.000	
				RAZEM	38.000
41 d.2	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
42 d.2	KNR 5-08 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
44 d.2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
45 d.2	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
46 d.2	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 680	m m	 680.000	
				RAZEM	680.000
3 Drugie piętro					
47 d.3	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 418.05 4xT8 18W 31	kpl. kpl.	 31.000	
				RAZEM	31.000
48 d.3	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 118.05 1xT8 18W 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
49 d.3	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W GON 136.05 1xT8 36W 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
50 d.3	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W NDL 226 L.05 2x26W 14	kpl. kpl.	 14.000	
				RAZEM	14.000
51 d.3	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) 53	kpl. kpl.	 53.000	
				RAZEM	53.000
52 d.3	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x18W - przykręcanych-końcowych 31	szt. szt.	 31.000	
				RAZEM	31.000
53 d.3	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 1x36W - przykręcanych-końcowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54 d.3	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x26W - przykręcanych-końcowych 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
55 d.3	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 1x18W - przykręcanych-końcowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
56 d.3	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
57 d.3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
58 d.3	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
59 d.3	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych uniwersalnych schodowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
60 d.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
61 d.3	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 500	m m	 500.000	
				RAZEM	500.000