

PRZEDMIAR ROBÓT
Ulica Strykowskiego w Strykowie

L.p	Kod OST	Kod Roboty podstawowej	Nazwa i opis robót podstawowych Wyliczenie jednostek	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

1	D-01.02.04	152	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm. z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km Obmiar jak poz. 13	m ²	138,97
2	D-01.02.04	183	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, z wywiezieniem materiałów na odl. 1 km. Obmiar jak poz. 12	m ²	517,93
3	D-01.02.04	211	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 1 km 146+146	m	292,00
4	D-01.02.04	232	Rozebrani obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów na odległość 1 km Obmiar jak poz.18	m	218,20

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 4523000-8

5	D-04.04.02	011	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm Obmiar jak poz.13	m ²	138,97
6	D-05.03.23	031	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 10,5*2,2+9*1,5+9*2,2+7,3*2,2+32*2+5,9*1,5+17,7*1,5+19,8*1,5+9,6*2,5+23,6*2,5+3,2*3,4+10,3*2,5+13,5*2,2+42,2*1,7+6,8*3,5+2,4*6,5+8*3,8+10,2*2,5	m ²	517,93
7	D-05.03.23	042	Nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej, kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. 3,4*2,2+4,6*3,3+5,7*3,8+7*3,8+3,5*3,8+4*3,8+3,9*3,1+3,4*3,7+4,8*3,1	m ²	138,97

D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG Kod CPV 45233280-5

8	D-07.02.01 0702-0100	011	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 70 mm dla znaków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt	1
9	D-07.02.01 0702-0400	052	Przymocowanie do gotowych słupków znaków okrągłych Ø 800mm pokrytych folią odblaskową	szt	1

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0

10	D-08.01.01	011	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10, 146+146	m	292
11	D-08.03.01	012	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm 5,3+7,9+17,7+17,7+5+19,8+19,8+4+5,7+3,6+9,6+9,6+3+7,5+2+12,3+15,5+42,2+10	m	218,20