

Data opracowania: 2009-12-16

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie

Adres inwestycji: 95-010 Stryków ul. Browarna

Zamawiający: G m i n a S t r y k ó w, 95-010 Stryków ul. Kościuszki 27

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
 - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 - 45233140-2 Roboty drogowe
 - 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
-

„DROTECH”
Janusz Szustajński
ul. Aniek Ormelińskiej 48
99-400 Łowicz, tel. 0 663 753 996
upr. proj. drog. LQP/0212/KOOL/04

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Element - Roboty przygotowawcze [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]	
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja Jednostka: km trasy	0,1870
2. KNR 5-02 0201-0300 [D.01.03.04.A.] Wykonanie przepustów pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura dwudzielna. Kategoria gruntu III Jednostka: 1m przepustu	42,0000
Dział nr 2. Element - Roboty ziemne [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]	
3. KNNR 1 0202-0802 [D.04.01.01.] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kat. III-IV; transport samochodami 10-15t koryto pod jezdnię i zjazdy Jednostka: m ³	297,0500
4. KNNR 1 0208-0202 [D.04.01.01.] Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 10-15t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV do 5 km Jednostka: m ³	297,0500
5. KNNR 6 0103-0100 [D.04.01.01.] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV Jednostka: m ²	801,0000
Dział nr 3. Element - Podbudowa [CPV: 45233140-2 Roboty w zakresie chodników]	
6. KNNR 6 0106-0500 [D.04.02.02.] Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek Jednostka: m ²	801,0000
7. KNNR 6 0109-0200 [D.04.06.01.] Podbudowy betonowe. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą. Grubość po zagęszczeniu 15 cm Jednostka: m ²	801,0000
Dział nr 4. Element - krawężniki [CPV: 45233140-2 Roboty w zakresie chodników]	
8. KNNR 6 0403-0300 [D.08.01.01.] Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa z oporem, podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: m	507,0000

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 5. Element - Nawierzchnia [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]	
9. KNNR 6 0502-0301 [D.05.03.23.] Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa Jednostka: m2	801,0000
Dział nr 6. Element - Oznakowanie [CPV: 45233290-8]	
10. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm Jednostka: szt	2,0000
11. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 Jednostka: szt	2,0000


„DROTECH”
 Janusz Stępiński
 ul. Anieli Chmiełńskiej 48
 99-400 Łowicz, tel. 0 663 753 996
 upr. proj. drog. L.O.D.0212/2000/04