

**Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - I etap - odtworzenie nawierzchni**

**Przedmiar robót**

Strona 1

Opis robót	Ilość robót
<b>1. Odtworzenie nawierzchni ul. Strykowskiej</b>	
<b>1 .KSNR 6 0103-0300</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Jednostka: 100 m2	<b>38,8000</b>
<b>2 .KNR 2-31 0114-0500</b> Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa łamanego 0 - 31,5 - warstwapo zagęszczeniu 15 cm Jednostka: 100 m2	<b>38,8000</b>
<b>3 .KNR 2-31 0310-0100</b> Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych. Asfaltowe - warstwa wiążąca o gr. po zagęszczeniu 4 cm Jednostka: 100 m2	<b>38,8000</b>
<b>4 .KNR 2-31 0311-0200</b> Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych. Asfaltowe - warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm Jednostka: 100 m2	<b>77,6000</b>
<b>5 .KSNR 6 1305-0300</b> Regulacja pion.studzienek,urządzeń podziemnych+naprawy urząd.z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu do 0.3 m3 Jednostka: 1 m3	<b>12,6000</b>
<b>6 .KNR 2-31 0108-0200</b> Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-bitumiczną. Mineralno - asfaltową. wbudowanie mechaniczne - 100 kg/m2 o średniej gr. 4 cm. Jednostka: 1 t	<b>339,0000</b>
<b>7 .KSNR 6 1005-0300</b> Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie ręczne nawierzchni ulepszonej - bitum Jednostka: 100 m2	<b>72,7700</b>
<b>8 .KNR 2-31 0311-0500</b> Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych. Asfaltowe - warstwa ścieralna o gr. po zagęszczeniu 3 cm Jednostka: 100 m2	<b>72,7700</b>
<b>9 .KNR 2-31 0311-0200</b> Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych. Asfaltowe - warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm Jednostka: 100 m2	<b>145,5400</b>
<b>10 .KNR 2-31 0803-0400</b> Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiórka mechaniczna - frezowanie nawierzchni Jednostka: 100 m2	<b>8,4925</b>

Opis robót	Ilość robót
<b>11 .KSNR 6 0204-0200</b> Nawierzchnia z kamienia tłuczonego. Warstwa dolna-grubość po uwałowaniu 15cm - plantowanie i utwardzenie poboczy o szer. 2x0,5 m. Jednostka: 100 m2	<b>13,7300</b>
<b>12 .KNR 2-31 0204-0500</b> Nawierzchnie z tłucznia kamiennego. Górna warstwa z tłucznia. gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm - ul. Łąkowa Jednostka: 100 m2	<b>8,0000</b>
<b>13 .Kalkulacja własna</b> Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu	<b>1,0000</b>