

Stryków, dn. 06.02.2013 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie III etap.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.
Proszę o jednoznaczne określenie długości przewidzianego do wykonania rurociągu tłoczego oraz podania, które to są odcinki gdyż w dokumentacji brakuje profili.

Odpowiedzi:

Do wykonania jest rurociąg tłoczny PE125 w ul. Głównej na odcinku od St 46 (przed przejazdem kolejowym) do St59 (istniejąca na skrzyżowaniu ul. Strykowska – Główna) – długość 806,3 m – profil rys. nr 29
oraz rurociąg tłoczny PE100 od tłoczni PP-6 do włączenia w rurociąg PE125 (studnia St50 w ul. Głównej) – długość 187,0 m – profil rys. nr 22.