

Stryków, dn. 08.02.2013 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie III etap.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytanie do SIWZ.

1. Ze względu na brak dokładnych informacji w dokumentacji przetargowej prosimy o podanie wymaganych parametrów pracy pomp (Q- ilości ścieków oraz H – wysokość podnoszenia) dla przedmiotowej tłoczni ścieków PP-6 lub określenia ciśnienia w miejscu włączenia w projektowany przewód DN 125.
2. Prosimy o podanie producenta istniejącego systemu monitoringu.

Odpowiedź:

1. Na podstawie obliczeń hydraulicznych przyjęto pompy o wydajności 26,3 m³/h, wysokości podnoszenia 28,1 m i mocy silników po 5,5 kW. Dane wyjściowe do obliczeń: rzędna rurociągu na wylocie z tłoczni – 144,60 m, rzędna rurociągu w studni rozprężnej – 153,48 m, długość – 2359,7 m, maksymalna ilość doptywających ścieków – 6,70 m³/h.
2. Odsyłam do odpowiedzi na pyt. nr 8.