

Stryków, dn. 08.02.2013 r.

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa oświetlenia DP 5103E Kolonia Niesułków”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

1. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego?
2. Ile słupów oświetleniowych należy uwzględnić w wycenie? Ze schematu ideowego oraz z map dc. projektowych wynika, że jest 31 szt. nowych słupów + 1 szt. z przeniesienia stanowiska 1D. Łącznie daje to liczbę 32 szt. SIWZ mówi o montażu 33 szt. słupów.
3. Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika iż na stanowisku 1A istnieje słup z oprawą. Czy należy go zdemontować? Czy w jego miejsce mamy zamontować inny słup, ten z przeniesienia stanowiska 1D (pragnę nadmienić, że słup ze stanowiska 1A jest innego typu niż ten ze stanowiska 1D)? Jeśli tak to co zrobić z istniejącą linią po zdemontowaniu słupa ze stanowiska 1D?

Odpowiedzi:

1. Nie. Dopiero wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest go dostarczyć w momencie podpisywania umowy (§ 17 ust. 8 SIWZ)

2. W wycenie należy uwzględnić zakup 32 nowych słupów. Dodatkowo należy uwzględnić demontaż 2 istniejących słupów (na stanowisku 1D i 1A) i montaż 1 zdemontowanego istniejącego słupa (N2-10,5/6) przeniesionego ze stanowiska 1D na stanowisko 1A.

Reasumując:

- Liczba słupów, które należy zakupić – 32 szt
- Liczba słupów do montażu – 33szt (1 z przeniesienia)

Poniżej wyciąg słupów z zestawienia materiałów:

Zestawienie materiałów

Kolonia Niesułków

Typ żerdzi:

L.p.	Element	Typ	JM	Ilość
1	Żerdź strunbetonowa wirowana	E-10.5/4.3	szt.	2
2	Żerdź strunbetonowa wirowana	E-10.5/6	szt.	z demontażu stanowiska 1D
3	Żerdź strunbetonowa wirowana	E-12/12	szt.	1
4	Żerdź strunbetonowa wirowana	E-12/2.5	szt.	2
5	Żerdź strunbetonowa wirowana	E-12/4.3	szt.	3
6	Żerdź strunbetonowa wirowana	E-9/4.3	szt.	1
7	Żerdź żelbetowa	ŻN-10/200	szt.	18
8	Żerdź żelbetowa	ŻN-9.2/200	szt.	5

3. Słup wraz z oprawą ze stanowiska 1A (istniejący K-ŻN) do utylizacji. Na tym stanowisku należy zamontować słup z przeniesienia ze stanowiska 1D (słup N2-10,5/6) - poz. 2 w zestawieniu typów żerdzi powyżej.

Na stanowisku 1D należy zamontować nowy słup RPK2-12/12. – poz. 3 w zestawieniu typów żerdzi powyżej.

Janusz Sopata