


NP1

szt. 1



STAL ZBROJENIOWA : AIIIIN (RB500W)  
STAL St3SX  
BETON C12/15  
KONSYSTENCJA K4

- UWAGI:
1. Stal zabezpieczyć wg opisu technicznego
  2. Wymiary elementów sprawdzić w naturze przed wykonaniem każdego etapu
  3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem arch. oraz z rzutami konstrukcyjnymi

Kolejność wykonania nadproża stalowego (dla ściany wewnętrznej).

- SPOSÓB WYKONANIA:
1. Wyznaczyć poziom nadproża oraz wielkość projektowanych otworów.
  2. Zgodnie z rysunkiem wykonawczym w miejscu oparcia belek stalowych wykonać gniazda o głębokości równej szerokości ściany oraz wysokości wynikającej z wysokości poduszki betonowej.
  3. Zabetonować poduszki betonowe B15 (C12/15)
  4. Wykonać bruzdy dla zamocowania półek elementów stalowych.
  5. Bruzdy przemyć zaczynem cementowym.
  6. Bruzdy wypełnić zaprawą cementową 5MPa o konsystencji plastycznej oraz osadzić element stalowy.
  7. Element stalowy ściągnąć śrubami (wg rys.) aby nadmiar zaprawy wypłynął na zewnątrz.
  8. Po związaniu zaprawy cementowej (min. 5 dni), osadzić element stalowy w analogiczny sposób z drugiej strony ściany.
  9. W miejscu nadproży wykonać tynk cementowo-wapienny.
  10. Po kolejnych 5 dniach przystąpić do wykonywania robót wyburzeniowych.
- Osadzane belki stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z P.T.
  - Osadzane belki stalowe owinać siatką rabitza.
  - Podczas wykonywania prac budowlanych weryfikować jakość oraz stan techniczny murów ceglanych.
  - W przypadku wątpliwości podczas prowadzenia prac skontaktować się z autorem opracowania.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ O CZĘŚĆ KUCHENNĄ W SMOLICACH NR 73, DZIAŁKA NR EWID. 345, OBRĘB SMOLICE

faza/branża: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
treść rysunku: <b>KONSTRUKCJA NADPROŻA NP1</b>	projektował:	NAZWISKO: DATA:	
		mgr inż. M. Pagowska upr. bud. nr LOD/1678/PWOK/11	
zlecniodawca: <b>URZĄD MIASTA-GMINY STRYKÓW ul. Kościuszki 27, 95-010 STRYKÓW</b>	opracował:	mgr inż. M. Pagowska upr. bud. nr LOD/1678/PWOK/11	
	sprawdził:		
	data: 12.2011	skala: 1:20	symbol: <b>K</b> numer: 02