



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn. 16.04.2015 r.

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek – II etap”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

Pytanie nr 1

W przedstawionej dokumentacji, w SWIZ Zamawiający powołuje się na montaż 44 sztuk słupów, w schemacie ideowym uwzględnione są 44 sztuki, natomiast w projekcie trasy kabla i latarni nie jest uwzględniona trasa kabla oraz miejsce latarni dla 4 sztuk słupów. Zatem istnieje rozbieżność w dokumentacji projektowej do opisu zamówienia, której wersji należy uwzględnić ?

Pytanie nr 2

W opisie zamówienia, przedmiarze, nie jest nic wspomniane o ewentualnej rozbiórce nawierzchni asfaltowej, lub wykonania trasy kabla za pomocą metody udarowej, są to 54 metry (9 metrów przy punkcie geodezyjnym nr 12, 6 metrów przy punkcie geodezyjnym nr 49, 6 metrów przy punkcie geodezyjnym nr 16, 9 metrów przy punkcie geodezyjnym nr 68, 9 metrów przy punkcie geodezyjnym nr 69, 9 metrów przy punkcie geodezyjnym nr 70, 6 metrów przy punkcie geodezyjnym nr 23. Jaką formę wykonania tych odcinków miał Zamawiający na uwadze, rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z jej odtworzeniem, czy przecisk udarowy ?

Pytanie nr 3

W przedmiarze nic nie wspomina się o wprowadzeniu kabla na słup PGE, czy uwzględnić wprowadzenie kabla na słup PGE tam gdzie są lampy nr 18 i 19 ?

Odpowiedzi:

1. Projekt jest projektem zamiennym i na rysunkach (mapach) trasy kabla zaznaczone są zmiany w stosunku do ZUDP 83/10 - opis w legendzie na rysunkach. Do montażu są 44 słupy.
2. Uwaga słuszna - propozycja wykonania przecisku w celu uniknięcia rozbiórki nowej nawierzchni. Rury osłonowe dostosować do typu przecisku
3. Tak, należy w ofercie uwzględnić sprowadzenie kabla ze słupa z oprawami 18/19